



รายงานการประชุม
สภา อปต.มะเริง

สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1-3/67
วันที่ 1,15,20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
www.mr.go.th

สารบัญ
รายงานการประชุมสภา อบต.มะเรียง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1,2,3/67 วันที่ 1,15,20 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	หน้า
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/67วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567	1-4
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/67 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	5-7
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3/67 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567	8-9
หนังสือ อ.เมืองนครราชสีมา ที่ นม 0023.7/869 ลว 14 ก.พ.67	10
โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม	11
รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/67วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567	12-60
รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/67 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	61-113
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3/67 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567	114-197
บันทึกกองช่าง	198-209

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

.....

เริ่มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 25
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัย
แรกของปี 2568

ประธานสภาฯ : เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปีถัดไป

เลขานุการสภาฯ : ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 2567 จะมีกี่
สมัย(อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯจะกำหนด โดยการกำหนดสมัยประชุมให้ถือ
ตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วก็ตาม ให้นำมารวมกับการกำหนด
สมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย)

2) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัย
นั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ

3) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)

กฎหมาย/ระเบียบ

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

มาตรา 53 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้

(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภา : ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2568 เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงเสนอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ไม่เกินหนึ่งสมัยพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญดังกล่าวไว้ด้วย และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2568 และมีกำหนดกี่วัน

ที่ประชุม.....

(ร่างมติที่ประชุม มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 เป็น 4 สมัย ดังนี้

1. สมัยสามัญสมัยแรก กำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน ถูกกำหนดเมื่อสภาประชุมสมัยแรก ประจำปี 2566
2. สมัยสามัญที่สมัยที่สอง กำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน
3. สมัยสามัญที่สมัยที่สาม กำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน
4. สมัยสามัญที่สมัยที่สี่ กำหนดวันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน
5. และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันคือวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 มีกำหนด 15 วัน)

ที่ประชุม.....

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลห้าปี(2566-2570)(เอกสารแนบท้าย 2)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

หมวด 6

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 30 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภา อบต.มะเรียง ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลห้าปี (2566-2570) ต่อไป

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี



(เดชา ประจูดทะเล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
.....

เริ่มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.3 เรื่องพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล (2566-2570)

(เอกสารแนบท้าย 2)

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม **สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537** ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ข้อพิจารณา

1. ที่ประชุมประชาคมตำบลมะเริง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดบ้านพระ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อเสนอ

1. สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 (2)

ที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี



(เดชา ประจูดทะเล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
.....

เริ่มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกการรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเสริมสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณี
ที่สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ

ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีนี้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการ
บอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดย
นำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่
เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 “ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

ตามที่ส่วนราชการใน อบต.มะเรียง ได้เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และตามทีผู้บริหาร อบต.มะเรียง ได้
มอบหมายให้กองช่าง อบต.มะเรียง ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริง และออกแบบประมาณการ
โครงการ ปัญหาที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนดังกล่าวและนำเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน
เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง **ตาม**
รายละเอียดแนบท้าย

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี



(เดชา ประจูดทะเล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

ที่ นม ๐๐๒๓.๗/

ผ.๖๓



ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
ถนนสรรพสิทธิ์ นม ๓๐๐๐๐

๑๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การขยายเวลาการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ที่ นม ๙๓๖๐๑(สภา)/๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องจากการพิจารณาญัตติเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีข้อหารือข้าราชการอื่น ๆ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นต้องขยาย เวลาการประชุมสมัยประชุมสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ออกไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

นายอำเภอเมืองนครราชสีมาพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ขยายเวลาการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปอีกมี กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๔๖๑

โครงการที่เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/67
 อบต.มะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตะคองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง	1	222,300	
2	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตะคองเก่า (ทิศใต้) บ้านหัวช้าง	1	177,800	
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง	1	181,400	
4	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึงสำนักงาน อบต.มะเริง บ้านใหม่	2	1,129,000	
5	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่	2	498,600	
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่	2	698,100	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน 226 ถึงหอพัก (หน้าหมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่	2	623,700	
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายสถาปัตย์ ยี่มะเริง บ้านใหม่	2	125,200	
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยนาตาเยูร เชื่อมถนนสาย ๑ บ้านใหม่	2	110,700	
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชลรุ่งเรือง บ้านใหม่	2	999,300	
11	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. เลียบลำตะคองเก่า (ทิศใต้) ต่อเส้นทางเดิม บ้านสารภี	3	979,200	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านอาจารย์แดง บ้านสารภี	3	331,000	
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรถบัส บ้านสารภี	3	402,300	
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเพชรดาฟาร์มเชื่อมคลองชลประทาน ถึงบ้านยายมาก บ้านพระ	4	213,400	
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านระพีวิมล บ้านพระ หมู่ที่ 4	4	616,700	
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านยายแต่น กุ้งมะเริง บ้านพระ	4	96,700	
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยช้างกำแพงวัดบ้านพระ (ทิศตะวันตก) บ้านพระ	4	225,900	
18	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลาน คสล. บริเวณหอถังประปา (จำเสนอ) บ้านพระ	4	96,000	
19	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ทางไปสวนพระเทพา บ้านบึงสาร	5	400,700	
20	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยสวนผักสมศรี (หนองปลวก) บ้านบึงสาร	5	391,000	
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองอีกร้อม (ต่อเส้นทางเดิม) บ้านบึงสาร	5	348,800	
22	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายขอย) บ้านบึงสาร	5	493,600	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยบ้านยายขึ้น คานมะเริง บ้านพระ	6	419,100	
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยยายปิ่น บ้านพระ	6	280,300	
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลัง กศน.ประจำตำบลมะเริง (ขอย 2)	6	173,500	
26	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเริง บ้านพระ	6	92,000	
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบ้านนางน้อย เจียนมะเริง บ้านพระ	6	89,200	
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางซ้อ จินมะเริง บ้านพระ	6	84,000	
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหน้าโรงงานกระดาษไปศูนย์พระเทพา บ้านพระ	6	270,000	
30	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ	6	274,600	
31	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึงบ้านนายต้อย หินกำปัง	6	295,400	
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยช้างบีม ปตท. (ปรับปรุงรางระบายน้ำ จาก บ้านนายกุ่ม ถึงถนน 226) บ้านโคก	7	656,000	
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ปากขอยบ้านนายสันไปคลองชลประทาน บ้านโคก	7	198,200	
34	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทานถึงบ้านกระทอน บ้านกระทอน	8	1,271,600	
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยนายสนอง สีหาวง บ้านเคียงบึง	9	191,900	
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายนาค ปริกมะเริง ถึงหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านเคียงบึง	9	103,000	
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยช้างร้ายเจริญชัยวัสดุก่อสร้าง บ้านเคียงบึง	9	164,300	
			13,924,500	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

13

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระการที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้พนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่
อบต.มะเริง และพนักงานจ้าง แนะนำตัว
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระการที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจสอบที่กรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 25
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง รับรองรายงานการประชุม (ประธาน
สภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัย
แรกของปี 2568

ประธานสภา : เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปีถัดไป

เลขานุการสภา : ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 2567 จะมีก็
สมัย(อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาจะกำหนด โดยการกำหนดสมัยประชุมให้ถือ
ตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วก็ครั้ง ให้นำมารวมกับการกำหนด
สมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย)

2) สภาก่อการบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ

3) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)

กฎหมาย/ระเบียบ

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

มาตรา 53 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญ ดังนี้

(3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดวันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภาฯ : ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2568 เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงเสนอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 ¹⁵เพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ไม่เกินหนึ่งสมัยพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญดังกล่าวไว้ด้วย และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2568 และมีกำหนดกวัน

ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมดังนี้ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง).....

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 เป็น 4 สมัย ดังนี้

1. สมัยสามัญสมัยแรก กำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน ถูกกำหนดเมื่อสภาประชุมสมัยแรก ประจำปี 2566
2. สมัยสามัญที่สมัยที่สอง กำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน
3. สมัยสามัญที่สมัยที่สาม กำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน
4. สมัยสามัญที่สมัยที่สี่ กำหนดวันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นวันเริ่มประชุม มีกำหนด 15 วัน
5. และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันคือวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 มีกำหนด 15 วัน

5.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลห้าปี(2566-2570)(เอกสารแนบท้าย 2)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

หมวด 6

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 30 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภา อบต.มะเรียง ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลห้าปี (2566-2570) ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายสมหมาย ศรีนวล ส.อบต.มะเรียง หมู่ 6 : ได้ขอแก้ไขโครงการที่จะเสนอต่อสภา อบต.มะเรียง ในการใช้จ่ายเงินสะสม ลำดับที่ 31 เป็นไปย้งบ้านนายต้อย หินกำปัง

นายสมภพ พระเสมา ส.อบต.มะเรียง หมู่ 7 : ได้ติดตามโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2567 ว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นายเมธา จากมะเรียง ส.อบต.มะเรียง หมู่ 1 : ได้เสนอให้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบริมเมืองชลประทาน ช่วงบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหัวช้าง

นายแมน พุนเกิดมะเรียง ส.อบต.มะเรียง หมู่ 9 : ได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านนายเจริญ นิลปานันท์ ว่าอยู่ในแผน หรืออยู่ในโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมคราวหน้าหรือไม่อย่างไร

นายสมาน กรองมะเรียง นายก อบต.มะเรียง ได้ชี้แจงในส่วนของการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามที่กำนันตำบลมะเรียง และประชาชนหมู่ที่ 6 เสนออยู่ในขั้นตอนการสำรวจเนื่องจากโครงการดังกล่าวผ่านที่ของเอกชนจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินทำบันทึกตกลงเป็นหนังสือตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะต้องมีแบบแปลนชัดเจน ในส่วนของโครงการที่อยู่ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 มีโครงการที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารห้องประชุม และถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากถนนหมายเลข 226 ไปบ้านกระทอน อยู่ในระหว่างจัดทำแบบแปลน

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(เดชา ประจักษ์ตะเก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัญญา ไทยมะณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภาพ พระเสมา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสมัย.....

ครั้งที่/.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญลบ อ่อนกระทอน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่า มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานได้

1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสูงกว่าที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง ใช้กำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หลายแนวทางเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ซึ่งสามารถกำหนดไว้ได้ตามแนวทาง ดังนี้

2.1 การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง สามารถพิจารณาจากการติดตามประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1 เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร ในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

4. กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.1 กรอบในการติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

4.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

5. ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณนั้นว่า สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผล

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 แนวทางก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
- 1.2 แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
- 1.3 แนวทางก่อสร้างและขยายเขตประปา/ประปาส่วนภูมิภาค

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- 2.1 แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
- 2.2 แนวทางส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
- 2.3 แนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- 3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา
- 3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
- 3.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
- 3.5 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
- 4.2 แนวทางการสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
- 4.3 แนวทางการบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- 5.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม
- 5.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
- 5.3 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน PSO
- 5.4 แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผล

1. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง (พ.ศ.2566 – 2570)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาและท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุปผล : องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอน ตามกำหนด และระยะเวลา

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง ได้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	89	62,088,475	110	53,888,175	98	49,140,075	91	42,039,575	89	48,729,575
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	19	1,081,000	20	1,101,000	20	1,101,000	20	1,101,000	20	1,101,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	82	24,342,220	93	27,637,900	96	27,997,620	93	27,706,500	93	27,756,500
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	12	5,401,000	11	5,301,000	13	5,401,000	11	5,301,000	14	5,551,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	40	6,982,500	43	7,532,500	35	5,317,000	31	4,667,000	31	4,667,000
รวม	242	99,893,195	277	95,460,575	262	88,956,695	246	80,815,075	247	87,805,075

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น กับ โครงการที่อนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน (ข้อบัญญัติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ร้อยละของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ				
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	89	62,088,475.00	45	50.56	18,791,034.73	30.26
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	19	1,081,000.00	3	15.79	360,000.00	33.30
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	82	24,340,220.00	26	31.71	14,832,400.00	60.94
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	12	5,401,000.00	4	33.33	120,000.00	2.22
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	40	6,982,500.00	30	75.00	4,080,201.00	58.43
รวม	242	99,893,195.00	108	44.63	38,183,635.73	38.22

** ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ/เงินสะสม/งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กับโครงการที่ได้ปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		โครงการ/งบประมาณ ที่ดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 2566/เงินสะสม/งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	18,791,034.73	41	91.11	16,709,353.80	88.92
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	360,000.00	1	33.33	296,000.00	82.22
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	26	14,832,400.00	24	92.31	14,373,418.00	96.91
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	4	120,000.00	4	100.00	101,810.00	84.84
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	30	4,080,201.00	26	86.66	3,582,903.76	87.81
รวม	108	38,183,635.73	96	88.89	35,063,485.56	91.83

** ร้อยละของโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการเปรียบเทียบ กับ (ข้อบัญญัติ 2566/เงินสะสม/งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ/เงินสะสม/งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/งบประมาณที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566		โครงการ/งบประมาณ ที่ได้ดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 2566/เงินสะสม/งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)			
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณที่ ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	89	62,088,475.00	41	46.07	16,709,353.80	26.91
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	19	1,081,000.00	1	5.26	296,000.00	27.38
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	82	24,340,220.00	24	29.27	14,373,418.00	59.05
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	12	5,401,000.00	4	33.33	101,810.00	1.89
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	40	6,982,500.00	26	65.00	3,582,903.76	51.31
รวม	242	99,893,195.00	96	39.67	35,063,485.56	35.10

** ร้อยละของโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับ (ข้อบัญญัติ 2566/เงินสะสม/งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2566)

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รายจ่ายค้ำจ่าย		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4,784,400	13.64	9,628,645.40	27.46	2,296,308.40	6.55	-	0.00	16,709,353.80
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	296,000	0.84	-	0.00	-	0.00	-	0.00	296,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	14,373,418	41.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14,373,418
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	101,810	0.50	-	0.00	-	0.00	-	0.00	101,810
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,582,903.76	10.30	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3,582,903.76
รวม	23,141,531.76	66.00	9,628,645.40	27.46	2,296,308.40	6.55	-	0.00	35,063,485.56

** ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับยอดงบประมาณรวมของการเบิกจ่ายทั้งหมด ในปี พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ จำยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง และบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผล แผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

การติดตามและประเมินผล ตามโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นายเพชร บ้านบึงสาร ม.5	624,200.00	465,000.00	
	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบ ลำตะคองเก่าทั้งสองฝั่ง บ้านกระทอน ม.8 ไปบ้านโคก ม.7	1,219,500.00	979,000.00	
	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบ ลำตะคองเก่าฝั่งทิศใต้ บ้านกระทอน ม.8 ไปบ้านสารภี ม.3	2,765,400.00	2,765,400.00	
	4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยกลางบ้าน เชื่อม ทางหลวง 226 บ้านเคียงบึง ม.9	361,700.00	361,000.00	
	5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยเนื้ออย่างไบทอง บ้านพระ ม.6	214,200.00	214,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)	6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมทาง ระบายน้ำเดิม บ้านหัวช้าง ม.1	310,000.00	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อม ถนน สาย ฉ บ้านใหม่ ม.2	312,000.00	309,081.11	
	8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าโรงเรียนพะไล เชื่อมต่อท่อเดิม บ้านใหม่ ม.2	369,000.00	363,849.74	
	9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในพื้นที่ อบต.มะ เริง บ้านใหม่ ม.2	205,000.00	203,084.11	
	10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ ม.2	208,000.00	174,500.00	
	11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ช้างสนามกีฬา อบต.มะเริง บ้านใหม่ ม.2	350,000.00	291,000.00	
	12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยเจ้าไก่ เชื่อมถนน สาย ฉ บ้านสารภี ม.3	1,668,000.00	1,399,000.00	
	13. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเส้นเลียบทางรถไฟ (หน้า บ้านอัยการ) บ้านสารภี ม.3	84,900.00	75,000.00	
	14. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตจากคลองชลประทานฯ – เพชรดาฟาร์ม บ้านพระ ม.4	327,300.00	290,000.00	
	15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยยายเรียง บ้านพระ ม.4	588,000.00	489,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)	16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ห่อถ้งประปา (ต่อ คสล.เส้นเดิม) บ้าน พระ ม.4	96,000.00	80,000.00	
	17. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตหลังวัดบ้านพระ (ทิศใต้) บ้านพระ ม.4	498,100.00	441,000.00	
	18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หมุ่มบ้านระพีวิลล่า บ้านพระ ม.4	337,000.00	291,000.00	
	19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย โชติอุทิศ – ซอยเกวลิ้น บ้านบึงสาร ม.5	268,000.00	215,000.00	
	20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย นางสมร (ข้างยม) บ้านบึงสาร ม.5	456,000.00	384,000.00	
	21. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านเลขที่ 514 (หนองอี กร้อม) บ้านบึงสาร ม.5	399,000.00	324,000.00	
	22. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยนางสุณี มาศรีตัน บ้านเลขที่ 104 บ้านพระ ม.6	177,800.00	161,000.00	
	23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายชาญ เจียน มะเร็ง บ้านเลขที่ 125 บ้านพระ ม.6	140,000.00	138,000.00	
	24. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตซอยหนองประสูตร บ้าน พระ ม.6	463,600.00	463,600.00	
	25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน บ้านโคก ม.7	435,000.00	539,881.38	
	26. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (ถนน 226 – โรงเรียน บ้านบึงสาร) บ้านบึงสาร ม.5	749,100.00	661,912.30	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)	27. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านโคก ม.7	381,300.00	338,000.00	
	28. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยปลัดทรงโปรด (ต่อเส้นเดิม) บ้านกระทอน ม.8	145,000.00	117,500.00	
	29. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เลียบบทางรถไฟ (ทิศใต้) หน้าบ้าน นายประกาศ บ้านเคียงบึง ม.9	888,000.00	689,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านเลขที่ 353 (นางสุณี ยันมะเร็ง) บ้านใหม่ ม.2	91,000.00	76,000.00	
	31. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโคก ม.7	98,000.00	98,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำตะคองฝั่งทิศใต้ (ต่อเส้นทาง เดิม)	377,000.00	373,476.64	
	33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ตรงข้ามโครงการหมู่บ้าน 40 บาท บ้านบึงสาร ม.5	409,344.83	405,519.18	
	34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากโรงน้ำนายสมาน – บ้านนายเจริญ บ้านสารภี ม.3	142,000.00	140,672.90	
	35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายลือชา มารอบ บ้านสารภี ม.3	133,000.00	130,294.01	
	36. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำตะคองเก่า (ฝั่งทิศใต้) ถึง ถนน สาย ฉ	78,000.00	77,271.03	
	37. โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บ พัสดุ อบต.มะเร็ง	329,000.00	325,925.23	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)	38. โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าบ้าน นายจ้อง บ้านใหม่ ม.2	239,789.90	215,962.62	
	39. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางต้นซอยศาลา ประชาคม บ้านพระ ม.6	393,500.00	363,570.09	
	40. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางต้น ซอยกลางบ้าน บ้านเคียงบึง ม.9	230,400.00	219,925.23	
	41. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางชิต บ้านพระ ม.4	100,000.00	96,093.46	
	42. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ปามะม่วง (เชื่อมเส้นเดิม) บ้านบึงสาร ม.5	91,100.00	90,149.53	
	43. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทิศ ตะวันออกหนองน้ำกิน บ้านพระ ม.4	70,000.00	69,345.79	
	44. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด รถและซ่อมบำรุง อบต.มะเรียง	863,700.00	812,336.45	
	45. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ซอยบ้านนายเจริญ บ้านสารภี ม. 3	104,100.00	103,000.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		18,791,034.73	16,709,353.80	
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ	10,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	3. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	300,000.00	296,000.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		360,000.00	296,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	1. โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	30,000.00	23,000.00	
	2. โครงการแห่เทียนพรรษา	10,000.00	9,120.00	
	3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	92,906.00	
	4. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	30,000.00	12,980.00	
	<u>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา</u> แยกเป็น	581,400.00	471,775.00	
	5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน			
	6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน			
	7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา			
	8. ค่าเครื่องแบบนักเรียน			
	9. ค่าหนังสือเรียน			
	10. ค่าอุปกรณ์การเรียน			
	11. ค่าพัฒนาผู้เรียน			
	12. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบึงสาร	1,960,000.00	1,362,276.00	
	13. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	100,000.00	99,830.00	
	14. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000.00	74,600.00	
	15. โครงการอบรมดูแล และอนามัย เจริญพันธุ์	30,000.00	29,930.00	
	16. อุดหนุนโครงการตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข 9 หมู่บ้าน	180,000.00	180,000.00	
	17. โครงการอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	30,000.00	50,000.00	โอนเพิ่ม งบประมาณ
	18. โครงการอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	30,000.00	23,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต (ต่อ)	19. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,000.00	135,278.00	
	20. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	3,013.00	
	21. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,345,000.00	9,724,600.00	โอนเพิ่ม งบประมาณ
	22. เบี้ยยังชีพความพิการ	1,850,000.00	1,891,600.00	โอนเพิ่ม งบประมาณ
	23. โครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นและเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็ง ของชุมชน	30,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	24. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบลมะ เรียง	30,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	25. โครงการตรวจสอบสุขภาพและอบรม ให้ความรู้พัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ให้กับผู้สูงอายุ	30,000.00	23,000.00	
	26. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลมะเรียง	200,000.00	166,510.00	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	14,832,400.00	14,373,418.00	
4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	1. โครงการคลองสวยน้ำใส	20,000.00	16,500.00	
	2. โครงการรักษาน้ำรักษาป่ารักษาแผ่นดิน	20,000.00	18,860.00	
	3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	50,000.00	47,900.00	
	4. โครงการคัดแยกขยะในตำบลมะ เรียง	30,000.00	18,550.00	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	120,000.00	101,810.00	
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	1. โครงการ 5 ส	10,000.00		ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
	2. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	100,000.00	73,050.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี (ต่อ)	3. โครงการฝึกอบรมและทบทวนการ ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและ ตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000.00	14,510.00	
	4. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ	650,000.00	649,500.00	
	5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติราชการสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.มะเรียง	300,000.00	278,800.00	
	6. โครงการสร้างจิตสำนึกและ จรรยาบรรณให้กับผู้บริหาร สมาชิก สภา ข้าราชการและพนักงาน อบต. มะเรียง	20,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	7. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	60,000.00	99,000.00	โอนเพิ่ม งบประมาณ
	8. เงินสำรองจ่าย (กรณีเกิดสาธารณ ภัย)	500,000.00	251,246.00	
	9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	573,171.00	605,012.76	โอนเพิ่ม งบประมาณ
	10. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	165,000.00	164,655.00	
	11. เงินช่วยทำศพข้าราชการ/ พนักงาน	4,000.00	-	ยกเลิก โครงการ
	12. เงินช่วยทำศพลูกจ้างประจำ	71,130.00	71,130.00	
	13. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	10,000.00	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี (ต่อ)	14. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	30,000.00	-	ยกเลิก โครงการ
	15. โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	20,000.00	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญ แยกเป็น	60,000.00	47,020.00	
	16. เทศกาลวันหยุดปีใหม่			
	17. เทศกาลวันสงกรานต์			
	18. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	19,390.00	
	19. โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยพิบัติ	30,000.00	17,300.00	
	20. โครงการอบรมเพื่อป้องกันปัญหา ยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและตำบล	40,000.00	24,360.00	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 (โครงการ)	2,703,301.00	2,314,973.76	
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี (ครุภัณฑ์)	1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	839,900.00	850,000.00	กองคลัง
	2. เต็นท์ผ้าใบแบบโค้ง ขนาด 4x8 เมตร	31,000.00	30,500.00	สำนักปลัด
	3. เต็นท์ผ้าใบแบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร	21,500.00	21,000.00	สำนักปลัด
	4. พัดลมไอน้ำ	90,000.00	90,000.00	สำนักปลัด
	5. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	22,000.00	21,950.00	กองการศึกษา
	6. เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ แบบ Ink Tank Printer	7,500.00	7,500.00	กองการศึกษา
	7. กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	200,000.00	101,990.00	ศพด.อบต. มะเรียง
	8. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	120,000.00	100,000.00	กอง สาธารณสุขฯ
	9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	23,990.00	กอง สาธารณสุขฯ
	10. เครื่องตบดิน	21,000.00	21,000.00	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 (ครุภัณฑ์)	1,376,900.00	1,267,930.00	

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) รายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
 2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
 3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน 100 คะแนน เกณฑ์ที่วางไว้ให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	20	
	1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(5)	
	2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ		
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	
	4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ		
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(5)	
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(5)	
	8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	20	
	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(5)	
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
	5) ผลการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้น หรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Golbal Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ศ.2561 – 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้อง หรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราเป็นอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร ที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

การติดตามประเมินผลโครงการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (HPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5

คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่ จะเกิดขึ้น หรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆมา เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจาก การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การ ดำเนินการต่างๆมีประสิทธิภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กล ยุทธ์ แผนงานการ พัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand / Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้	30	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ เจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนได้เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนา จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้		
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

วิเคราะห์การติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงพื้นผิวทางจราจร เสริมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร และมีความปลอดภัย
- ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวถนน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน
- ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่เกิดความชำรุด เสียหาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ใช้สัญจรไปมา ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ดำเนินการให้ความรู้โดยการอบรมวิชาการพร้อมศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาด หรือโรคติดต่อในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดซื้อ จัดหา เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิงอื่นๆ ที่จำเป็นในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจประจำปี
- ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการสนับสนุนและให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน โดยมีการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมพร้อมด้านสถานที่ มีการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมในการดูแลเด็กเล็ก ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ดี สมวัย มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กด้วย
- ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพทางด้านการกีฬาเพื่อต่อยอดด้านประสบการณ์ต่อไป
- ให้การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงขนบธรรมเนียมพื้นถิ่นในโอกาสต่างๆ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบ รมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ลดการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
- สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และรักษาสภาพผืนป่า แหล่งน้ำ ในชุมชน
- ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ขุดลอกคูคลองในพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- สนับสนุน ส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
- ดำเนินการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ให้สามารถนำแนวคิดที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ พัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนต่อไป
- ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ของทางราชการ รวมถึงสถานที่โดยรอบ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการในการติดต่อราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ได้รับความสะดวก

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข

1. เนื่องจากงบประมาณของหน่วยงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีมีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบตามความต้องการของประชาชน ดังนั้นควรกระจายงบประมาณในการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
2. มีโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการให้จบโครงการได้เพียงปีงบประมาณเดียว จึงต้องบรรจุโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเหล่านั้นในโครงการที่เกินศักยภาพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วภายหลังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องแบบแปลนและทบทวนประมาณการในการก่อสร้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ การบริหารงบประมาณ ดังนั้นเห็นควรตรวจสอบแบบรูปรายการและประมาณการให้พร้อมก่อนดำเนินโครงการต่อไป

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการของหน่วยงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวม ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการและกิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สรุปผลรายงานการติดตามผลการดำเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การติดตามด้านรายรับ

หมวดรายรับ	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(+/-) เมื่อเทียบกับ ยอดประมาณการ	คิดเป็นร้อยละจากยอด งบประมาณที่ตั้งไว้
1. หมวดภาษีอากร	1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	496,215.00	1,002,479.93	506,246.93	202.03
	1.2 ภาษีป้าย	199,000.00	161,992.25	81.40	81.40
	รวมหมวดภาษีอากร	695,215.00	1,164,472.18	469,257.18	167.98
2. หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	6,000.00	1,1261.00	-4,739.00	187.68
	2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	715,180.00	735,760.00	20,580.00	102.88
	2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,879.00	13,781.00	-13,098.00	51.27
	2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,730.00	730.00	173.00
	2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	-	200.00	200.00	2.00
	2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	10.00	10.00	0.10
	2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	-	-1,000.00	0.00
	2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	30,720.00	20,720.00	307.20
	2.9 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	-	100.00
	2.10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	42,790.00	16,150.00	-26,640.00	37.74
1,850.00					

การติดตามด้านรายรับ (ต่อ)

หมวดรายรับ	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(+/-) เมื่อเทียบกับ ยอดประมาณการ	คิดเป็นร้อยละจากยอด งบประมาณที่ตั้งไว้
2. หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (ต่อ)	2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	5,850.00	1,850.00	146.25
	2.12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	7,010.00	7,010.00	70.10
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	816,849.00	822,472.00	5,623.00	100.69
3. หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	3.1 ดอกเบี้ย	350,000.00	365,906.70	15,906.70	104.54
4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	365,906.70	15,906.70	104.54
	4.1 เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	100.00	0.12	-99.88	0.12
	4.2 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	-	-1,000.00	0.00
	4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	3,161.00	2,161.00	316.10
5. หมวดรายได้จาก ทุน	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,100.00	3,161.12	1,061.12	150.53
	5.1 ค่าขายทอดตลาดจากทรัพย์สิน	1,000.00	-	-1,000.00	0.00
	5.2 รายได้จากทุนอื่นๆ	500.00	-	-500.00	0.00
6. หมวดภาษีจัดสรร	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,500.00	-	-1,500.00	0.00
	6.1 ภาษีรถยนต์	694,943.00	791,961.68	97,018.68	113.96
	6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,975,155.00	11,742,171.21	1,767,016.21	117.71
	6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4,198,209.00	6,174,226.73	1,976,017.73	147.07
	6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	222,000.00	353,652.91	131,652.91	159.30

การติดตามด้านรายรับ (ต่อ)

หมวดรายรับ	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	(+/-) เมื่อเทียบกับ ยอดประมาณการ	คิดเป็นร้อยละจากยอด งบประมาณที่ตั้งไว้
6. หมวดภาษีจัดสรร (ต่อ)	6.5 ภาษีสรรพสามิต	6,970,556.00	5,539,622.92	-1,430,933.08	79.47
	6.6 ค่าภาคหลวงแร่	104,943.00	116,886.83	11,943.83	111.38
	6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,407.00	80,861.53	42,454.53	210.54
	6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,180,861.00	4,538,489.00	-1,642,372.00	73.43
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,385,074.00	29,337,872.81	952,798.81	103.36
7. หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป	7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,166,903.00	19,761,828.00	594,925.00	108.78
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,166,903.00	18,761,828.00	594,925.00	103.27
	รวมทุกหมวดรายได้	48,417,641.00	50,455,712.81	2,038,071.81	104.21

การติดตามด้านรายจ่ายจากงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

ด้าน	งบประมาณตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละจาก งบประมาณ ทั้งหมด	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละเมื่อ เทียบกับ งบประมาณที่ตั้งไว้
ด้านบริหารทั่วไป	15,505,448.00	32.02	14,427,538.55	93.05
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,759,288.00	30.48	13,774,458.55	93.33
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	746,160.00	1.54	653,080.00	87.53
ด้านบริการชุมชนและสังคม	14,724,022.00	30.41	11,496,868.66	78.08
แผนงานการศึกษา	6,088,582.00	12.58	4,196,024.46	68.92
แผนงานสาธารณสุข	2,484,800.00	5.13	2,238,884.76	70.10
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000.00	0.31	96,000.00	64.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,940,640.00	10.20	4,005,909.44	81.08
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	820,000.00	1.69	761,420.00	92.86
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	240,000.00	0.50	198,630.00	82.76
ด้านการเศรษฐกิจ	5,585,000.00	11.54	4,641,810.00	83.11
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,185,000.00	10.71	4,310,450.00	83.13
แผนงานการเกษตร	400,000.00	0.83	331,360.00	82.84
ด้านการดำเนินงานอื่น	12,603,171.00	26.03	13,314,806.76	105.65
แผนงานงบกลาง	12,603,171.00	26.03	13,314,806.76	105.65
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,417,641.00	100.00	43,881,023.97	90.63

การติดตามด้านรายจ่ายจากงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 (ต่อ)

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ จากงบประมาณ ตั้งไว้รวม	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ เทียบจาก งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านบริหารงานทั่วไป	15,505,448.00	32.02	14,427,538.55	93.05
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,759,288.00	30.48	13,774,458.55	93.33
- งานบริหารทั่วไป	9,868,320.00	20.38	9,11,676.55	92.39
- งานบริหารงานคลัง	4,548,248.00	9.39	4,323,722.00	95.06
- งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	342,720.00	0.71	333,060.00	97.18
1.2 แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	746,160.00	1.54	653,080.00	87.53
- งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	646,160.00	1.33	589,690.00	91.26
- งานจราจร	100,000.00	0.21	63,390.00	63.39
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	14,724,022.00	30.41	11,496,868.66	78.08
2.1 แผนงานการศึกษา	6,088,582.00	12.58	4,196,024.46	68.92
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	1,550,520.00	3.20	859,166.00	55.41
- งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	4,538,062.00	9.37	3,336,585.46	73.53
2.2 แผนงานสาธารณสุข	2,484,800.00	5.13	2,238,884.76	90.10
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,484,800.00	5.13	2,238,884.76	90.10
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000.00	0.31	96,000.00	64.00
- งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	150,000.00	0.31	96,000.00	64.00
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	4,940,640.00	10.20	4,005,909.44	81.08
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	2,022,640.00	4.18	1,823,346.00	90.15
- งานไฟฟ้าและประปา	508,000.00	1.05	107,330.00	21.13
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	2,410,000.00	4.98	2,075,233.44	86.11







การติดตามด้านรายจ่ายจากงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 (ต่อ)

ด้าน/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ จากงบประมาณ ตั้งไว้รวม	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ เทียบกับ งบประมาณที่ตั้งไว้
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (ต่อ)				
2.5 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	820,000.00	1.69	761,420.00	92.86
- งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	820,000.00	1.69	761,420.00	92.86
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	240,000.00	0.50	198,630.00	82.76
- งานกีฬาและนันทนาการ	200,000.00	0.41	166,510.00	83.26
- งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	40,000.00	0.08	32,120.00	80.30
3. ด้านการเศรษฐกิจ	5,585,000.00	11.54	4,641,810.00	83.11
3.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	5,185,000.00	10.71	4,310,450.00	83.13
- งานก่อสร้าง	5,185,000.00	10.71	4,310,450.00	83.13
3.2 แผนงานการเกษตร	400,000.00	0.83	331,360.00	82.84
- งานส่งเสริมการเกษตร	310,000.00	0.64	296,000.00	95.48
- งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	90,000.00	0.19	35,360.00	39.29
4. ด้านการดำเนินงานอื่น	12,603,171.00	26.03	13,314,806.76	105.65
4.1 แผนงานงบกลาง	12,603,171.00	26.03	13,314,806.76	105.65
- งานงบกลาง	12,603,171.00	26.03	13,314,806.76	105.65
รวมทั้งสิ้น	48,417,641.00	100.00	43,881,023.94	90.63





บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญลบ อ่อนกระทอน	ประธานสภา อบต.มะเริง	
๒	นายมิตร กรองมะเริง	รองประธานสภา อบต.มะเริง	
๑	นายเมธา จากมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	
๒	นางกัญญา ไทยมะณี	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	
๓	นายสมส่วน พัยคมา	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	
๕	นายปณรวัฐน์ พัยมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	
๖	นายสมหมาย ศรีนวล	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	
๗	นายสมภพ พระเสมา	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	
๙	นายแมน พุดเกิดมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	
๑๐	ว่าที่ร้อยตรีเดชา ประจูดทะเล	เลขานุการประธานสภา อบต.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมาน กรองมะเริง	นายก อบต.มะเริง	
๒	นายสมร กรองมะเริง	รองนายก อบต.มะเริง	
๓	นางสมจิต เจียมเกาะ	รองนายก อบต.มะเริง	
๔	นายรัชชัย แพงคำอ๊ก	เลขานุการนายก อบต.มะเริง	
๕	นางสุธรรี จันทกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	อ.ศ.ส.ดลิตาภา ศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์พิเศษ	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ระเบียบวาระการที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระการที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง รับรองรายงานการประชุม (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล (2566-2570)

(เอกสารแนบท้าย 2)

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้เปิดเผยประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ข้อพิจารณา

1. ที่ประชุมประชาคมตำบลมะเริง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดบ้านพระ

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อเสนอ

1. สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ข้อ 22 (2) ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนฯ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ได้ขอบคุณผู้บริหาร ส.อบต.มะเริง ทุกคนที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมงานพื่อของท่านประธานสภา อบต.มะเริงฯ

นายปณรวัจน์ พยัมมะเริง ส.อบต.หมู่ 5 : ได้สอบถามโครงการ กรณีที่ได้รับการร้องทุกข์ ถนนซอยสามัคคี
ร่วมใจ กรณีน้ำท่วม ที่ร่วมกันตรวจสอบกับอำเภอเมืองนครราชสีมา และถึงระยะในพื้นที่ตำบลมะเริง
นายสมาน กรองมะเริง นายก อบต.มะเริง ได้ชี้แจงโครงการถนนที่ได้รับการร้องทุกข์ หมู่ที่ 5 ได้
ตรวจสอบพื้นที่กับอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.มะเริง แต่ อบต.มะเริง
ได้เสนอแก้ไขปัญหาลำบากโดยก่อสร้างถนนที่เป็นทางเบี่ยง ส่วนเส้นทางหลักน่าจะใช้งบประมาณ
จำนวนมากจะต้องมีการสำรวจค่าระดับ ออกแบบเพื่อขอรับการสนับสนุนอีกครั้งหนึ่ง
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

(เดชา ประจวบตะเก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัญญา ไทยมะณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภาพ พระเสมา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

เมื่อคราวประชุมสมัย.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญลบ อ่อนกระทอน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

www.mr.go.th

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็งมีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้โครงการพัฒนาต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการทบทวน และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เพื่อให้ปัญหาและความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็งจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบัน นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป โดยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ดำเนินการโดยเป็นไปตามระเบียบและแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ 2

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
(บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ให้เป็นไปด้วยความสะดวก (1) แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา			7	1,638,300.00							7	1,638,300.00
1.2 กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ												
1.3 กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและขยายเขตการ บริการประปาและประปาส่วนภูมิภาค												
รวม			7	1,638,300.00							7	1,638,300.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
2.1 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมศักยภาพและขีด ความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ เกษตรอินทรีย์												
2.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ												
2.3 กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพ												
รวม												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
3.1 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น												
3.2 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาและส่งเสริมการ ศึกษา												
3.3 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ อนามัย												
(1) แผนงานสาธารณสุข												
3.4 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาและส่งเสริมด้าน สวัสดิการชุมชน												
3.5 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ												
รวม												

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม												
4.1 กลยุทธ์/แนวทาง สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม												
4.2 กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ												
4.3 กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล												
รวม												
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
5.1 กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคส่วนในการพัฒนาเมืองและสังคม												
5.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	112,100.00									4	112,100.00
5.3 กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมการบริการประชาชนตามมาตรฐาน PSO												
(1) แผนงานอุดหนุนการโยธา												
5.4 กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม												
รวม	4	112,100.00									4	112,100.00
รวมทั้งสิ้น	11	1,750,400.00									11	1,750,400.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมวดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประเทศด้านการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs

- เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าหมายที่ 9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ที่มีคุณภาพ เชื้อเพลิงได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายได้ในการเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ประเด็นการพัฒนาที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
- 1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายถนนขนาดเล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางสัญจรในตำบลให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 86 ม. หน้า 0.15 ม. (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.) ให้เส้นทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.15 ม.		181,400.00				ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชน ได้รับความสะดวก เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)		
2	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ขยาย นาคูราษฎร์ ชื่อมถนน สาย ๑ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทาง สัญจรในตำบล ให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกมากขึ้น	ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 125 ม.		110,700.00		ร้อยละความพึง พอใจของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานเป็นไป ตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชน ได้รับความสะดวก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ในการคมนาคม	กองช่าง
3	โครงการเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต ขยาย ข้างกำแพงวัดบ้าน พระ (วัดตะวันตก) บ้านพระ หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทาง สัญจรในตำบล ให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 133 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 518.70 ตร.ม.) และดีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สี เหลือง (สะท้อนแสง)		225,900.00		ร้อยละความพึง พอใจของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานเป็นไป ตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชน ได้รับความสะดวก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ในการคมนาคม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ขยาย ยายขึ้น บ้านพระ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทาง สัญจรในตำบล ให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกมากขึ้น	(1) ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 330 ม. (2) ถนนหิน คลุก กว้าง 4 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 70 ม. (ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 400 ม.)		280,300.00		ร้อยละความพึง พอใจของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานเป็นไป ตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชน ได้รับความสะดวก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ในการคมนาคม	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหน้า โรงเรียนกระดาศไป ศูนย์พระเทพฯ บ้านพระ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทาง สัญจรในตำบล ให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกมากขึ้น	ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 400 ตร.ม.) ไหล่ ทางหินคลุก หนา 0.15 ม. 2 ข้าง (ข้างละ 0.50 ม.)		270,000.00		ร้อยละความพึง พอใจของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานเป็นไป ตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชน ได้รับความสะดวก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ในการคมนาคม	กองช่าง
6	โครงการเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต ขยาย นายวัง คมตา บ้าน พระ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทาง สัญจรในตำบล ให้ประชาชน ได้รับความ สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ยาว 130 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 637 ตร.ม.)		274,600.00		ร้อยละความพึง พอใจของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานเป็นไป ตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชน ได้รับความสะดวก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)			
7	โครงการเสริมฟิวเจอร์เอสพีลท์ดีคอนกรีต ขยายบ้านนายไข่ จอเกาะถึงบ้านนายด้อย หินกำบัง บ้านพระ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางสัญจรในตำบลให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น	(1) เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม. (2) เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. (3) เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. (พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 714.50 ตร.ม.)		295,400.00		ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หลังการดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ถนนที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้าง ประชาชนได้รับความสะดวกเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม	กองช่าง
				-	1,638,300.00	-			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเจียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมทุกระดับ (เป้าประสงค์ที่ 16.5 และเป้าประสงค์ที่ 16.6)
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์/แนวทาง ที่ 5.2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท (คอกษณะรายละเอียดครุภัณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง)		47,500.00			มีวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมสาธารณะ	สำนักปลัด
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด (ขนาด 200x160x100 ซม.) (คอกษณะเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเจียงกำหนด)		32,000.00			มีวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมสาธารณะ	สำนักปลัด
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว		7,600.00			มีวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมสาธารณะ	สำนักปลัด
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล่องถายรูป ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านเมกะพิกเซล สามารถถายได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว (คอกษณะเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเจียงกำหนด)		25,000.00			มีวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมสาธารณะ	สำนักปลัด

บัญชีโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2...ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน...ยุทธศาสตร์ที่ 3...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์...ยุทธศาสตร์ที่ 5...ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13...ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง...หมวดหมายที่ 5...ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค...หมวดหมายที่ 8...ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่...ปลอดภัย...เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9...สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน...ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน...และส่งเสริมนวัตกรรม (9.1)...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ที่มีคุณภาพ...เชื่อถือได้...ยั่งยืน...และมีความทนทาน...จึงรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน...เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนอยู่ที่ดีของมนุษย์...โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียม...สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด...ประเด็นการพัฒนาที่ 2...ส่งเสริม...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ...การท่องเที่ยว...การค้า...การลงทุน...อุตสาหกรรม...เศรษฐกิจ...พิเศษ...ประเด็นการพัฒนาที่ 5...ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค...ประเด็นการพัฒนาที่ 8...ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่...ปลอดภัย...เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด...ยุทธศาสตร์ที่ 4...ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
- ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ยุทธศาสตร์ที่ 1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์/แนวทาง...ก่อสร้างและปรับปรุง...บำรุงถนน...สะพาน...ทางเท้า...ให้เป็นไปด้วยความสะอาด
- แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นตะคองเก่า (ทิศเหนือและทิศใต้) ถึงถนน สาย ๑	ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตะคองเก่า (ทิศใต้) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ (1) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร (2) ทางเชื่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 97	งบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)	งบประมาณ 177,800.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 3	ปีงบประมาณ 70	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบฯ ข้อ.22/1 จากถนน คสล. เป็นเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต... และย้ายงบฯ จากที่ระบุไว้เพื่อดำเนินการในปี 2570 มาดำเนินการในปี 2567.

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน (เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 857.50 ตร.ม. พร้อมใส่เส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง) ช่วงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม. (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 106	งบประมาณ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	งบประมาณ 498,600.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 59	ปีดำเนินการ 66 - 70	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ...เรื่องงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเพียงพอสำหรับการดำเนินการจริง

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางอรุณ ศรีทรัพย์ ถึง ศาลา SML	ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ระยะทางท่อพัก 230.00 เมตร ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 207 ท่อน บ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 23 บ่อ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 106	งบประมาณ ปีละ 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	งบประมาณ 698,100.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 58	ปีดำเนินการ 69 - 70	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ เรื่องงบประมาณในแผนให้ มีเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามโครงการ และย้ายปีงบประมาณ จากเดิมระบุไว้ในปี 2569. และปี 2570 มาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง/เสริมผิวจราจร ถนน คสล. จากถนน 226 ถึง หอพัก (หมู่บ้านโจรรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน 226 ถึงหอพัก (หมู่บ้านโจรรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ - ปรับปรุงผิวจราจรเดิม (คสล.) จำนวน 1 โครงการ	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 855.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ช้างละ 0.50 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้า 7	งบประมาณ ปีละ 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)	งบประมาณ 623,700.00 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
ข้อ 15	ปีดำเนินการ 67 - 68	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เปลี่ยนจากโครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงงบประมาณในแผนฯ ให้

เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสถาปัตย์ ยัมมะเร็ง ถึง บ้านนายคมกฤดี ฤทธิรินทร์	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายสถาปัตย์ ยัมมะเร็ง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	กองช่าง อบต.มะเร็ง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	<u>รายละเอียดโครงการ</u> (๑) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร (2) ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	<u>รายละเอียดโครงการ</u> (1) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร (2) ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 107	<u>งบประมาณ</u> 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 125,000.00 (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
ข้อที่ 66	<u>ปีงบประมาณ</u> 70	<u>ปีงบประมาณ</u> 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ. 22/1 ย้ายปีดำเนินการ จากเดิมระบุไว้จะดำเนินการในปี 2570 มาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อลอด ขยายขลุ้งเรื่อง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายขลุ้งเรื่อง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	<u>รายละเอียดโครงการ</u> - ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร พร้อมวางท่อลอด	<u>รายละเอียดโครงการ</u> (1) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร (2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 111 ท่อน ป่อไฟฟ้าเหล็กหล่อ จำนวน 13 ป่อ พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 11 ป่อ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที 5	<u>งบประมาณ</u> 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 999,300.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 5	ปีดำเนินการ 67	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการ จากเดิมวางท่อลอด...เปลี่ยนเป็นวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก...และเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผน ให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบลำตะคองเก่าฝั่งทิศใต้ จากบ้านกระทอน ม.8 ถึงบ้านสารภี ม.3	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร คลส. เลียบลำตะคองเก่า (ทิศใต้) ต่อเส้นทางเดิม บ้านสารภี หมู่ที่ 3	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	<u>รายละเอียดโครงการ</u>	<u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.25 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 116	<u>งบประมาณ</u> 2,765,400.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 979,200.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่บาทถ้วน)	
ข้อที่ 127	<u>ปีงบประมาณ</u> 66	<u>ปีงบประมาณ</u> 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ.22/1 ย้ายปีดำเนินการ จากเดิมระบุไว้ในปี 2566...ย้ายมาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายบ้านอาจารย์แดง (บ้านเลขที่ 288) บ้านสารภี หมู่ที่ 3	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. ขยายบ้านอาจารย์แดง บ้านสารภี หมู่ที่ 3	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	<u>รายละเอียดโครงการ</u> -	<u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.25 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที 17	<u>งบประมาณ</u> 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 331,100.00 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 22	<u>ปีงบประมาณ</u> 67	<u>ปีดำเนินการ</u> 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ.22/1...ตัดการดำเนินการวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงงบประมาณในแผนให้เพิ่มเติมเพื่อสำหรับการดำเนินโครงการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและ งบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและ งบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรถบัส บ้านสารภี หมู่ที่ 3 <u>รายละเอียดโครงการ</u> ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ใต้ทางหินคลุกบดอัดแน่น 2 ซ้ำ	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรถบัส บ้านสารภี หมู่ที่ 3 <u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. ใต้ ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ซ้ำงละ 0.50 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	กองช่าง อบต.มะเรียง
หน้าที 6	<u>งบประมาณ</u> 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 402,300.00 บาท (สี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 8	ปีที่ดำเนินการ 67	ปีที่ดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เพิ่มเติมระยะทางที่ระบุไว้ในแผน จากเดิม 90.00 เมตร เป็น 114.00 เมตร...และปรับปรุงปริมาณในแผนให้มี
เพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปากซอยฟาร์มเพชรลดา เชื่อมคลองชลประทาน บ้านพระ หมู่ที่ 4	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรลดาฟาร์ม เชื่อมคลองชลประทานถึงบ้านยายมาก บ้านพระ หมู่ที่ 4	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ระยะทาง 7.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง 2 ข้าง พร้อมวางท่อลอด	รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 (1) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 138.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หิน 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้างละ 0.30 เมตร (2) ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ขยายผิวจราจร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที 6	งบประมาณ 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)	งบประมาณ 213,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 9	ปีที่ผ่านมา 67	ปีที่ผ่านมา 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

----- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ.22/1...เปลี่ยนแปลงบริเวณที่จัดดำเนินการก่อสร้าง และตัดการดำเนินการวางท่อลอด พร้อมปรับปรุงงบประมาณในแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพดำเนินการดำเนินโครงการดังกล่าว

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตรอบหมู่บ้านระพีวิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ 4	ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่บ้านระพีวิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ 4	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ (1) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ระยะทางรวม 292.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,430.80 ตร.ม. (2) สีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง) (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 21	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 616,700.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 45	ปีงบประมาณ 70	ปีงบประมาณ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...ปรับปรุงงบประมาณในแผนเดิมให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินการดำเนินโครงการ...และเปลี่ยนแปลงปีดำเนินการ...จากเดิมระบุไว้ในปี 2570...ย้ายมาดำเนินการในปี 2567.

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านยายแต่นบ้านพระ หมู่ที่ 4	ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านยายแต่นกิ่งมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 4	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 235.00 ตร.ม.	
หน้า 21	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 96,700.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 44	ปีงบประมาณ 70	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ตามระบียบแผนฯ ข้อ 22/1 ปรับงบประมาณใหม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการดำเนินโครงการ และเปลี่ยนแปลงปีดำเนินการ จากเดิมระบุไว้ในปี 2570 ย้ายมาดำเนินการในปี 2567.

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสวนพระเทพ (ทิศใต้)	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสวนพระเทพฯ บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 471.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 112	งบประมาณ ปีละ 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 400,700.00 บาท (สี่แสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 98	ปีที่ผ่านมา 69 - 70	ปีที่ผ่านมา 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ.22/1 ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ และเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิมระบุไว้เพื่อดำเนินการในปี 2569 และปี 2570 ย้ายมาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำของหนองปลวก บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขยายส่วนผักกมศรี (ซอยหนองปลวก) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 279.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ทางเชื่อมผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 27.00 ตร.ม. (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้า 23	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 391,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
ข้อ 56	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ จากเดิมก่อสร้างรางระบายน้ำ เป็นก่อสร้างถนน คสล. ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการ และย้ายปีงบประมาณจากเดิมระบุไว้เพื่อดำเนินการในปี 2568 มาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยสามัคคีร่วมใจ (ขอยหลัก) บ้าน บึงสาร หมู่ที่ 5	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คล. ขอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายขอย) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจร คล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้า 21	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 493,600.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 49	ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนให้เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ขยายบ้านยายชิ้น คานมะเร็งถึง บ้านนายรุณ เสาพะเนา บ้านพระ หมู่ที่ 6	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. รูปตัวยู ขยายบ้านยายชิ้น คานมะเร็ง บ้านพระ หมู่ที่ 6	กองช่าง อบต.มะเร็ง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที 25	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 419,100.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 68	ปีดำเนินการ 67	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เปลี่ยนแปลงแผนฯในรายละเอียดของจุดบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงงบประมาณในแผนฯ เพื่อ
เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านป่าแก้ว เกิดมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 6	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. และท่อระบายน้ำ คลส. ซอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 6	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ (1) ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (2) วางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 19 ท่อน บ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ	
หน้าที่ 25	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 92,000.00 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
ข้อที่ 69	ปีดำเนินการ 68	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการ (เพิ่มท่อระบายน้ำ) ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนฯ ให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินการ...และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ จากเดิมระบุไว้ในปี 2568 มาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านน้อย เจียนมะเร็ิง บ้านพระ หมู่ที่ 6	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านน้อย เจียนมะเร็ิง บ้านพระ หมู่ที่ 6	กองช่าง อบต.มะเร็ิง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ (1) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (2) วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 22 ท่อน บ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ	
หน้าที่ 25	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 89,200.00 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 70	ปีดำเนินการ 68	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการ (เพิ่มท่อระบายน้ำ) ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนฯ ให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินการ...และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ จากเดิมระบุไว้ในปี 2568 มาดำเนินการในปี 2567.

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางซ่อ จันทะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางซ่อ จันทะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	<u>รายละเอียดโครงการ</u> -	<u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม. ไหล่ทางหิมคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ช้างละ 0.30 เมตร	
หน้า 25	<u>งบประมาณ</u> 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 84,000.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
ข้อที่ 71	<u>ปีดำเนินการ</u> 68	<u>ปีดำเนินการ</u> 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ตามระเบียบงบประมาณในแผนฯ ให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการ...และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากเดิมระบุไว้ในปี 2568 มาดำเนินการในปี 2567

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ จากบ้านนายภูมิ ถึงถนน 226 บ้านโคก หมู่ที่ 7	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างบ้านน้ำมัน ปตท. บ้านโคก หมู่ที่ 7	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ (1) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. (2) ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 120 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 26	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 656,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
ข้อที่ 78	ปีดำเนินการ 67	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน (เพิ่มก่อสร้างถนน คสล.)...ปรับปรุงงบประมาณในแผนให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนน 226 ถึงคลองชลประทาน บ้านกระทอน หมู่ที่ 8	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทานถึงบ้านกระทอน หมู่ที่ 8	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	<u>รายละเอียดโครงการ</u> -	<u>รายละเอียดโครงการ</u> <u>ช่วงที่ 1</u> (1) ยกระดับถนน คลส. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 34.50 เมตร ไหล่ทางเดิม ทางเชื่อม คลส. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 8.00 ตร.ม. (2) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (ช่วงสะพาน คลส. กว้าง 3.90 เมตร) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,353.00 ตร.ม. (3) ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง) <u>ช่วงที่ 2</u> (1) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 253.50 ตร.ม. (2) ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง) (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
<u>หน้า</u> 28	<u>งบประมาณ</u> 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 1,271,600.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน)	
<u>ข้อ</u> 87	<u>ปีดำเนินการ</u> 67	<u>ปีดำเนินการ</u> 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

..... - ข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินโครงการจากในแผนฯ ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการ

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสนอง ถึงบ้านนายประยงค์ บ้านเคียะบึง หมู่ที่ 9	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยนายสนอง สี่ทางบ้านเคียะบึง หมู่ที่ 9	กองช่าง อบต.มะเริง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	<u>รายละเอียดโครงการ</u> -	<u>รายละเอียดโครงการ</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 71.00 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 30	<u>งบประมาณ</u> 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	<u>งบประมาณ</u> 191,900.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
ข้อที่ 98	ปีดำเนินการ 69	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

----- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1...เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการจากในแผน (จุดดำเนินโครงการ) ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนให้เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ...และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดำเนินการจากเดิมระบุไว้ในปี 2569...ย้ายมาดำเนินการในปี 2567.

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้เดิม	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยนายนาต ปริกมะเรียง ถึงสุดทางบ้านเคียงบึง บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยนายนาต ปริกมะเรียง ถึงสุดทางประปาหมู่บ้าน บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9	กองช่าง อบต.มะเรียง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1	รายละเอียดโครงการ -	รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ช้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ช้างละ 0.20 เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)	
หน้าที่ 30	งบประมาณ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	งบประมาณ 103,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)	
ข้อที่ 100	ปีดำเนินการ 70	ปีดำเนินการ 67	

เหตุผลและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 22/1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามแผน (จุดดำเนินโครงการ) ปรับเพิ่มงบประมาณในแผนให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการ...และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการดำเนินการจากเดิมระบุไว้ในปี 2570...ย้ายมาดำเนินการในปี 2567

ภาคผนวก

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ต.มะเริง แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 86 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	356.90	10.94	3,904.49	1.3642	14.92	5,326.50
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.90	474.69	6,123.50	1.3642	647.57	8,353.68
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	13.87	662.83	9,193.45	1.3642	904.23	12,541.71
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	258.00	383.58	98,963.64	1.3642	523.28	135,006.20
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	233.65	-	1.3642	318.75	-
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	114.52	2,748.48	1.3642	156.23	3,749.48

งบราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อคำนวณแล้วบวกเพิ่ม 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 120,933.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยนาตaylor เชื่อมถนนสาย ฉ. หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 125 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ดินถมสูงเฉลี่ย 0.20 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	587.50	1.73	1,016.38	1.3642	2.36	1,386.54
	ขนาดเบา							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	112.50	188.53	21,209.63	1.3642	257.19	28,934.17
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	225.66	-	1.3642	307.85	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	77.81	662.83	51,576.46	1.3642	904.23	70,360.61

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 73,802.46

ค่า FACTOR F_N งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยช้างกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 133 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 518.70 ตร.ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	518.70	14.96	7,759.75	1.3642	20.40	10,585.85
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	518.70	273.72	141,978.56	1.3642	373.41	193,687.15
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	29.93	267.21	7,997.60	1.3642	364.53	10,910.33

รวม 215,183.33

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 10,759.17

คิดเป็นเงินงบประมาณ 225,900.00

(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 157,735.91

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวฤทธิ์ ไขว้วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง


17

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายข้างกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก

บ้านพระ หมู่ที่ 4 ต.มะเริง



รายละเอียดโครงการ

- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 133.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 518.70 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย




แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือสิ่งที่ตีความเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจงานและควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดมิได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แสดงว่าไม่ต้องดำเนินการให้จนกว่าเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาหรือความรู้แจ้งจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างเช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงออกไปให้แทน ถ้าหากผู้รับจ้างมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้โรงงาน ใต้ดินเดิมหรือติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย



จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0+000 กม.
พิกัด 14.982426
102.556420

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+133 กม.
พิกัด 14.98229
102.55644



แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale

	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านพระฝั่งทิศตะวันตก ม.4 บ้านพระ อ.มะเริง จ.นครราชสีมา	เขียนแบบ (นายวิชัย กลมกลาง) นายวิชาญ วิชาญวงษา	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธา (นายสุวิทย์ สิงห์)	นายช่างโยธา (นายวิชัย กลมกลาง)	ผู้อำนวยการกองช่าง () รับผิดชอบ (นายสุวิทย์ สิงห์ รับผิดชอบ)	ปลัด อบต. () รับผิดชอบ วันที่ รม. (ตรา ประจวบฯ)	นายก อบต. () อนุมัติ (นายสุวิทย์ สิงห์ รับผิดชอบ)	แสดงแบบ (นายสุวิทย์ สิงห์ รับผิดชอบ)	แผนผังสิ่งปลูกสร้าง มาตราส่วน วันเดือนปี แบบเลขที่	แผ่นที่ 1 จำนวนแผ่น 1	หมายเลข
--	---	--	---	---	-------------------	---	---	--	---	---	---	---	----------------------------------	----------------

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยยายปิ่น หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 -ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง ประมาณ 330.00 ม.

ช่วงที่ 2 -ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง ประมาณ 700.00 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานถมป่าชุดต่อ	ตร.ม.	1,720.00	1.73	2,975.60	1.3642	2.36	4,059.31
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,720.00	10.94	18,816.80	1.3642	14.92	25,669.88
	ดินเดิม-ลูกรัง							
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	249.00	662.83	165,044.67	1.3642	904.23	225,153.94

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 254,883.13

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

25,488.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ 280,300.00

(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 186,837.07

ค่า FACTOR F_N งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำนางาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวิธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

52

52

- 52



52

52



52

52

52

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงงานกระดาษปทุมวันพระเทพ หมู่ที่ 6 บ้านพระ ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 100 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 0.5 : 1)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	งบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานวางป่าขุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	515.00	14.40	7,416.00	1.3624	19.62	10,103.56
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	459.78	9,195.60	1.3624	626.40	12,528.09
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.13	669.75	10,803.07	1.3624	912.47	14,718.10
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	400.00	372.61	149,044.00	1.3624	507.64	203,057.55
	- รอยต่อเอนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	212.68	-	1.3624	289.76	-
	- รอยต่อเอนหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	36.00	120.53	4,339.08	1.3624	164.21	5,911.56
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-
รวม								246,318.85

เผื่อ 10% 24,631.89

คิดเป็นเงินงบประมาณ 270,000.00

180,797.75

1.3624

ขอตรวราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สิมปบุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายวินัย กลมกลาร)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพินิจ ใจวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัด อบ.มะเริง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายก อบ.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทาง 130 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 637.00 ตร.ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	637.00	14.96	9,529.52	1.3642	20.40	13,000.17
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	637.00	273.72	174,359.64	1.3642	373.41	237,861.42
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	29.25	267.21	7,815.89	1.3642	364.53	10,662.44

รวม 261,524.03

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 13,076.20

คิดเป็นเงินงบประมาณ 274,600.00

(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 191,705.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ รต.เดชา ประจูดทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายทวิณท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการเสริมชีวิตจรแอสพล์ที่ติคคอนกรีต ซอยบ้านนายวัง คมตา

บ้านพระ หมู่ที่ 6 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ยาว 730.00 ม. หน้า 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 637.00 ตร.ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย



9th 5th March

[illegible]

Not to scale

	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
	โครงการ เสริมสร้างรางรถไฟฟ้ชิตกอนกรีต	
สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธิน กม.๓๔		
เขียนแบบ (นายวิชัย กอนกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน		
วิศวกรโยธา (นายวิชัย กอนกลาง) นายช่างโยธา		
(นายวิชัย กอนกลาง) นายช่างโยธา		
(นายวิชัย กอนกลาง) ผู้อำนวยการกองช่าง (นพพรหม)		
ปลัด อบต. (นพพรหม) วันที่ ร.ค. (เศษ) ประจวบคณก)		
นายท อบต. (อนงค์) (นายสมชาย กอนกลาง)		
แสดงแบบ แนบที่ส่งไปปฏิบัติงานของก่อสร้าง		
มาตราส่วน วันเดือนปี แบบแปลนที่ แผ่นที่ 1 1		
หน้ากระดาษ		

เลขที่ ๑๖๖	แผนผังโรงเรียนปทุมคงคา	
ภาพด้าน		
วันที่พิมพ์		
เลขที่	จำนวน	
๑	๑	

DATE

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

.....

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระการที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระการที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกการรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเสริมสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้ก็ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณี
ที่สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ

ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

ตามที่ส่วนราชการใน อบต.มะเรียง ได้เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และตามที่ได้รับมอบหมาย อบต.มะเรียง ได้ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริง และออกแบบประมาณการโครงการ ปัญหาที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนดังกล่าวและนำเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง ตามรายละเอียดแนบท้าย

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตะคองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง	1	222,300

ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภาออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
2	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตะคองเก่า (ทิศใต้) บ้านหัวช้าง	1	177,800

ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภาออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง	1	181,400

ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภาออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
4	โครงการเสริมพิจารณาจารย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึงสำนักงาน อบต.มะเรียง บ้านใหม่	2	1,129,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
5	โครงการเสริมพิจารณาจารย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่	2	498,600

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่	2	698,100

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน 226 ถึงหอพัก (หน้าหมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่	2	623,700

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายสถาปัตย์ ยัมมะเรียง บ้านใหม่	2	125,200

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยนาตายุร เชื่อมถนนสาย ฉ บ้านใหม่	2	110,700

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชล รุ่งเรือง บ้านใหม่	2	999,300

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
11	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. เลียบลำตะคองเก่า (ทิศใต้) ต่อเส้นทางเดิม บ้านสารภี	3	979,200

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านอาจารย์แดง บ้านสารภี	3	331,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรถบัส บ้านสารภี	3	402,300

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรลดาฟาร์มเชื่อมคลองชลประทาน ถึงบ้านยายมาก บ้านพระ	4	213,400

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านระพีวิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ 4	4	616,700

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านยายแต่น กุ่มะเรียง บ้านพระ	4	96,700

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างกำแพงวัดบ้านพระ (ทิศตะวันตก) บ้านพระ	4	225,900

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
18	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลาน คสล. บริเวณหอถังประปา (จำเสนอ) บ้าน พระ	4	96,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
19	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ทางไปสวนพระเทพฯ บ้านบึงสาร	5	400,700

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
20	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสวนผักสมศรี (หนองปลวก) บ้านบึงสาร	5	391,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองอีกร้อม (ต่อเส้นเดิม) บ้านบึงสาร	5	348,800

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
22	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย) บ้าน บึงสาร	5	493,600

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายชิ้น คานมะเรียง บ้านพระ	6	419,100

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยยายปิ่น บ้านพระ	6	280,300

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลัง กศน.ประจำตำบลมะเรียง (ซอย 2)	6	173,500

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
26	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเรียง บ้านพระ	6	92,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางน้อย เจียนมะเรียง บ้านพระ	6	89,200

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางซอ จินมะเรียง บ้านพระ	6	84,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหน้าโรงงานกระดาษไปศูนย์พระเทพฯ บ้านพระ	6	270,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
30	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ	6	274,600

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
31	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึง บ้านนายต้อย หินกำปัง	6	295,400

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
-----	---------	------	---------

32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างป้อมปตท. (ปรับปรุงวางระบายน้ำจาก บ้านนายกลุ่ม ถึงถนน 226) บ้านโคก	7	656,000
----	--	---	---------

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
33	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ปากซอยบ้านนายสันไปคลองชลประทาน บ้านโคก	7	198,200

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
34	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทานถึงบ้านกระทอน บ้านกระทอน	8	1,271,600

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
35	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนายสนอง ศรีหาวงศ์ บ้านเคียงบึง	9	191,900

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายนาค ปริกมะเรียง ถึงหอดังประปา หมู่บ้าน บ้านเคียงบึง	9	103,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ที่	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างร้านเจริญชัยวัสดุก่อสร้าง บ้านเคียงบึง	9	164,300

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง อนุมัติ (ประธานสภางดออกเสียง).....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายเมธา จากมะเรียง ส.อบต.หมู่ 1 : เนื่องจากโครงการหมู่ที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างขาดไปประมาณ 10 เมตร อยากจะเพิ่มเติมโครงการ

นายสมหมาย ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 6 : สอบถามโครงการเดิมที่อยู่ในแผนพัฒนาตำบล วางระบายน้ำซอยบ้านรองสมจิตรฯ โครงการบ้านนางติ่ม และวางระบายน้ำหมู่ที่ 6 ประชาชนได้ประชุมและทำหนังสือยินยอมให้ทำวางระบายน้ำผ่านที่ดินของเอกชนไปถึงไหนแล้ว

นางกัญญา ไทมณี ส.อบต.หมู่ 2 : ทางโค้งใต้ถนนสาย ๗ หน่วยงานได้รับผิดชอบเนื่องจากน้ำเซาะเข้าไปมาก

นายสมาน กรองมะเรียง นายก อบต.มะเรียง : กรณีหมู่ 2 ได้มอบหมายให้กองช่างทำหนังสือถึงทางหลวงชนบทแล้ว

นายสมส่วน พยัคฆา ส.อบต.หมู่ 3 : ได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบบเหมืองชลประทานด้านทิศใต้ ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

ว่าที่ร้อยตรีเดชา ประจตุทเทเก ปลัด อบต.มะเริง : ได้รับแจ้งจาก ผอ.กองช่าง อบต.มะเริง ว่า ธารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา รอหัวหน้าหน่วยงานที่ไปอบรมลงนาม

นายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7 : ได้ติดตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเลียบบถนน 226 บริเวณ
บ้านนางสร้อย จันทร์ชู ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว อยู่ในแผนหรือไม่อย่างไร

นายสมาน กรองมะเริง นายก อบต.มะเริง : กรณีหมู่ 7 ได้ประสานงานกับแขวงทางหลวงนครราชสีมา

นายสมร กรองมะเริง รองนายก อบต.มะเริง : อยากให้มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันอาชญากรรม และ
อุบัติเหตุทางถนน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี


(เดชา ประจตุทเทเก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัญญา ไทยมะณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภพ พระเสมา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

เมื่อคราวประชุมสมัย.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญลบ อ่อนกระทอน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 บ้านหัวช้าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 80 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	424.00	14.15	5,999.60	1.3642	19.30	8,184.65
3	งานรองพื้นทาง - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	16.00	474.69	7,595.04	1.3642	647.57	10,361.15
		ลบ.ม.	13.80	662.83	9,147.05	1.3642	904.23	12,478.41
4	งานผิวทาง - ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ตร.ม.	320.00	381.86	122,195.20	1.3642	520.93	166,698.69
		ม.	28.00	115.11	3,223.08	1.3642	157.03	4,396.93

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 202,119.84

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

20,211.98

คิดเป็นเงินงบประมาณ

222,300.00

(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 148,159.97

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

02 00 12

(ลงชื่อ) อนันต์

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	เลียบลำตะคองเก่า(ฝั่งทิศใต้) บ้านหัวช้าง หมู่ 1 ต.มะเริง	แบบเลขที่	
ขนาดโครงการ	- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 390 ตร.ม. - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเชื่อม หนา 0.05 ม. พื้นที่ 40 ตร.ม. - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฏู ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	31.82	-	1.3642	43.40	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	474.68	-	1.3642	647.55	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	430.00	14.96	6,432.80	1.3642	20.40	8,775.63
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	430.00	273.72	117,699.60	1.3642	373.41	160,565.79
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
4	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	267.21	-	1.3642	364.53	-

รวม 169,341.42

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 8,467.07

คิดเป็นเงินงบประมาณ 177,800.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 124,132.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฏู)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ธ.ค. 64

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวัฒน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ต.มะเริง

แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 86 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ	ตร.ม.	356.90	10.94	3,904.49	1.3642	14.92	5,326.50
	ดินเดิม-ลูกรัง							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.90	474.69	6,123.50	1.3642	647.57	8,353.68
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.87	662.83	9,193.45	1.3642	904.23	12,541.71
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	258.00	383.58	98,963.64	1.3642	523.28	135,006.20
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	233.65	-	1.3642	318.75	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	24.00	114.52	2,748.48	1.3642	156.23	3,749.48
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม

164,977.56

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

16,497.76

คิดเป็นเงินงบประมาณ

181,400.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 120,933.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

26.01.67

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึง สำนักงาน อบต.มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง	แบบเลขที่	/
ขนาดโครงการ	- ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 103.00 ม. ไหล่ทางดินเดิม - ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง 4.90 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. ระยะทาง 500.00 ม. - สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	103.00	10.94	1,126.82	1.3642	14.92	1,537.21
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.15	474.69	2,444.65	1.3642	647.57	3,335.00
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	103.00	383.58	39,508.74	1.3642	523.28	53,897.82
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	10.00	114.52	1,145.20	1.3642	156.23	1,562.28
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	103.00	64.78	6,672.34	1.3642	88.37	9,102.41
	(LONGITUDINAL JOINT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,450.00	14.96	36,652.00	1.3642	20.41	50,000.66
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,450.00	273.72	670,614.00	1.3642	373.41	914,851.62
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
5	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	112.50	267.21	30,061.13	1.3642	364.53	41,009.39

ประมาณราคาเมื่อ	23 พฤศจิกายน 2566	รวม	1,075,296.38
ผู้ประมาณราคา	นายณัฐวุฒิ สินปรุ	คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,129,000.00
	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5%	53,764.82

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 788,224.88

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเทเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง รอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทาง 175 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 857.50 ตร.ม.

- ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ช่วงที่ 2 -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 312.00 ตร.ม.

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	31.82	-	1.3642	43.40	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	474.68	-	1.3642	647.55	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,169.50	14.96	17,495.72	1.3642	20.40	23,867.66
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,169.50	273.72	320,115.54	1.3642	373.41	436,701.62
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
4	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	39.38	267.21	10,522.73	1.3642	364.53	14,355.11

รวม 474,924.39

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 23,746.22

คิดเป็นเงินงบประมาณ 498,600.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 348,133.99

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๐ ๑๓,๖๕

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 230 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 207 ม. บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 23 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม $\varnothing$ 0.60 ม.	ม.	207.00	1,037.49	214,760.43	1.3642	1,415.34	292,976.18
	- งานบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	บ่อ	23.00	10,891.17	250,496.91	1.3642	14,857.73	341,727.88
	- งานคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	-	381.86	-	1.3642	520.93	-
	- งานรอยต่อถนนกับบ่อพัก (DUMMY JOINT)	ม.	-	41.00	-	1.3642	55.93	-

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม

634,704.06

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

63,470.41

คิดเป็นเงินงบประมาณ

698,100.00

(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 465,257.34

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเพ็ญทิพย์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 20.67

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ถนน 226 ถึงหอพัก (หมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 171 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	855.00	15.76	13,473.73	1.3642	21.50	18,380.86
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	1,077.30	14.15	15,243.80	1.3642	19.30	20,795.59
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	474.69	20,293.00	1.3642	647.57	27,683.71
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	29.50	662.83	19,553.49	1.3642	904.23	26,674.86
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	855.00	380.83	325,609.65	1.3642	519.53	444,196.68
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	234.58	1,172.90	1.3642	320.01	1,600.07
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	80.00	115.46	9,236.80	1.3642	157.51	12,600.84

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม

567,044.38

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

56,704.44

คิดเป็นเงินงบประมาณ

623,700.00

(ตัวอักษร) (หกแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 415,660.74

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเหวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายสถาปัตย์ ยี่มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง

แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 42 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE ทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	30.00	73.20	2,195.89	1.3642	99.85	2,995.63
2	งานดิน							
	- งานฉาบปูนตัดต่อ	ตร.ม.	147.00	1.73	254.31	1.3642	2.36	346.93
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	7.35	188.53	1,385.70	1.3642	257.19	1,890.37
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.30	474.69	2,990.55	1.3642	647.57	4,079.70
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.15	662.83	2,087.91	1.3642	904.23	2,848.33
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	186.00	383.58	71,345.88	1.3642	523.28	97,330.05
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	12.00	114.52	1,374.24	1.3642	156.23	1,874.74
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	28.00	64.78	1,813.84	1.3642	88.37	2,474.44

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 113,840.19

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 11,384.02

คิดเป็นเงินงบประมาณ 125,200.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 83,448.31

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยนาตaylor เชื่อมถนนสาย ฉ. หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 125 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ดินถมสูงเฉลี่ย 0.20 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	587.50	1.73	1,016.38	1.3642	2.36	1,386.54
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	112.50	188.53	21,209.63	1.3642	257.19	28,934.17
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	225.66	-	1.3642	307.85	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	77.81	662.83	51,576.46	1.3642	904.23	70,360.61

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 100,681.32

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

10,068.13

คิดเป็นเงินงบประมาณ

110,700.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 73,802.46

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ต.ค. 67

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างชลรุ้งเรือง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ - ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 122 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)

- วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 124 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 ม.- ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 111 ม. บ่อพักฝาเหล็กหล่อ จำนวน 13 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	220.00	73.20	16,103.18	1.3642	99.85	21,967.95
2	งานดิน							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	80.25	188.53	15,129.53	1.3642	257.19	20,639.71
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.50	474.69	14,478.05	1.3642	647.57	19,750.95
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	610.00	380.83	232,306.30	1.3642	519.53	316,912.25
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	234.58	1,172.90	1.3642	320.01	1,600.07
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	55.00	115.46	6,350.30	1.3642	157.51	8,663.08
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	122.00	64.78	7,903.16	1.3642	88.37	10,781.49
5	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม $\varnothing$ 0.60 ม.	ม.	111.00	1,030.48	114,383.28	1.3642	1,405.78	156,041.67
	- งานบ่อพักฝาเหล็กหล่อ สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	บ่อ	13.00	13,768.63	178,992.19	1.3642	18,783.17	244,181.15
	- งานไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	30.00	255.72	7,671.60	1.3642	348.85	10,465.60
	- งานปรับปรุงบ่อพัก(เดิม) ฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	11.00	6,500.00	71,500.00	1.3642	8,867.30	97,540.30

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ 999,300.00

(ตัวอักษร) (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 665,990.48

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวินัย กลมกลาง)(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดตะเก)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
05 ธ.ค. 2566(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินท์ โชวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	เลียบลำตะคองเก่าฝั่งทิศใต้ (ต่อเส้นเดิม) บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ต.มะเริง	แบบเลขที่	/
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 365 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	1,697.25	1.73	2,936.24	1.3642	2.36	4,005.62
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,697.25	10.94	18,567.92	1.3642	14.92	25,330.35
	ดินเดิม-ลูกรัง							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	73.00	474.69	34,652.37	1.3642	647.57	47,272.76
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.48	662.83	20,865.89	1.3642	904.23	28,465.24
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,460.00	381.86	557,515.60	1.3642	520.93	760,562.78
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	234.23	2,810.76	1.3642	319.54	3,834.44
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	132.00	115.11	15,194.52	1.3642	157.03	20,728.36
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 890,199.56

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

89,019.96

คิดเป็นเงินงบประมาณ 979,200.00

(ตัวอักษร) (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 652,543.30

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวิวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้าน อาจารย์แดง บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ต.มะเริง แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	618.00	10.94	6,760.92	1.3642	14.92	9,223.25
	ดินเดิม-ลูกรัง							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	474.69	11,392.56	1.3642	647.57	15,541.73
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.35	662.83	12,825.76	1.3642	904.23	17,496.90
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	482.25	381.86	184,151.99	1.3642	520.93	251,220.14
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อหดตามขวาง	ม.	40.00	115.11	4,604.40	1.3642	157.03	6,281.32
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม

301,041.49

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

30,104.15

คิดเป็นเงินงบประมาณ

331,100.00

(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 220,672.55

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๖๖.๑๑.๒๓

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยรถบัส บ้านสารภี หมู่ที่ 3 บ้านสารภี ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 114 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	718.20	14.15	10,162.53	1.3642	19.30	13,863.72
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.50	474.69	13,528.67	1.3642	647.57	18,455.80
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.67	662.83	13,037.87	1.3642	904.23	17,786.26
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	570.00	380.83	217,073.10	1.3642	519.53	296,131.12
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	5.00	234.58	1,172.90	1.3642	320.01	1,600.07
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	50.00	115.46	5,773.00	1.3642	157.51	7,875.53
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 365,787.01

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

36,578.70

คิดเป็นเงินงบประมาณ

402,300.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 268,132.98

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

25 ธ.ค. 64

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรดา ถึง ซอยยายมาก หมู่ที่ 4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 46 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม. (SIDE
 ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 ม.

ทางเชื่อม ค.ส.ล. (ขยายผิวจราจร) หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 28 ม.

ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	258.20	1.73	446.69	1.3642	2.36	609.37
	ขนาดเบา							
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	91.72	188.53	17,291.97	1.3642	257.19	23,589.71
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	474.69	4,272.21	1.3642	647.57	5,828.15
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.18	662.83	3,433.46	1.3642	904.23	4,683.93
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	300.00	383.58	115,074.00	1.3642	523.28	156,983.95
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	233.65	-	1.3642	318.75	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	15.00	114.52	1,717.80	1.3642	156.23	2,343.42
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 194,038.52

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

19,403.85

คิดเป็นเงินงบประมาณ 213,400.00

(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 142,236.13

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

29 ธ.ค. 64

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมู่บ้านรพีวิมล บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - บูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทางรวม 292 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 518.70 ตร.ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,430.80	14.96	21,404.77	1.3642	20.40	29,200.39
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,430.80	273.72	391,638.58	1.3642	373.41	534,273.35
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	65.70	267.21	17,555.70	1.3642	364.53	23,949.49

รวม 587,423.23

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 29,371.16

คิดเป็นเงินงบประมาณ 616,700.00

(ตัวอักษร) (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 430,599.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านยายแต่น กิ่งมะเริง บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 60 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 234.00 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	234.00	14.96	3,500.64	1.3642	20.40	4,775.57
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	234.00	273.72	64,050.48	1.3642	373.41	87,377.66
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	267.21	-	1.3642	364.53	-

รวม 92,153.23

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 4,607.66

คิดเป็นเงินงบประมาณ 96,700.00

(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 67,551.12

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๖.๐.๖๙

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยช้างกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 133 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 518.70 ตร.ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สิ้นปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรเมอร์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	518.70	14.96	7,759.75	1.3642	20.40	10,585.85
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	518.70	273.72	141,978.56	1.3642	373.41	193,687.15
2	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	29.93	267.21	7,997.60	1.3642	364.53	10,910.33

รวม 215,183.33

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 10,759.17

คิดเป็นเงินงบประมาณ 225,900.00

(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 157,735.91

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (นายณัฐวุฒิ สิ้นปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๖๓.๑๑.๒๗

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. และลาน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.20 ม. ระยะทางประมาณ 45.00 ม. หน้า 0.10 ม.
 - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.50 ตร.ม.

สถานที่ตั้งโครงการ หอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4

เลขที่

/

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานอาคาร	69,877.18	1.3091	91,476.22	*เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5%			4,573.81	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,050.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			96,000.00	
(ตัวอักษร) -เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปรู)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเทเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๖๖.๑๑.๒๗

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง

ทางไปศูนย์พระเทพา บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ

ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 157 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)
ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	769.30	14.15	10,885.60	1.3642	19.30	14,850.13
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.55	474.69	11,178.95	1.3642	647.57	15,250.32
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	27.08	662.83	17,949.44	1.3642	904.23	24,486.62
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	471.00	383.58	180,666.18	1.3642	523.28	246,464.80
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	233.65	700.95	1.3642	318.75	956.24
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	42.00	114.52	4,809.84	1.3642	156.23	6,561.58

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม

364,293.05

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%


36,429.30

คิดเป็นเงินงบประมาณ

400,700.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ)



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ร.ต.อ.บ.บ.

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

267,037.86

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทรินทร์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยสวนผักสมศรี บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 ต.มะเริง	แบบเลขที่	/
ขนาดโครงการ	ช่วงที่ 1 - ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 93 ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 - ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 58 ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. ทางเชื่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตร.ม.		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	671.95	10.94	7,351.13	1.3642	14.92	10,028.42
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	194.79	188.53	36,723.76	1.3642	257.19	50,098.55
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.65	474.69	10,751.73	1.3642	647.57	14,667.51
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.35	662.83	16,139.91	1.3642	904.23	22,018.07
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	480.00	383.58	184,118.40	1.3642	523.28	251,174.32
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	233.65	700.95	1.3642	318.75	956.24
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	42.00	114.52	4,809.84	1.3642	156.23	6,561.58
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 355,504.68

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

35,550.47

คิดเป็นเงินงบประมาณ 391,000.00

(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 260,595.72

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

๒๕๖๖.๖๕

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนองอีก่อม (ต่อถนน คส.ล.เดิม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 125 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

๒๙

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
3	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	662.50	14.15	9,374.38	1.3642	19.30	12,788.52
	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	474.69	11,867.25	1.3642	647.57	16,189.30
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.56	662.83	14,290.61	1.3642	904.23	19,495.26
4	หินคลุกบดอัดแน่น							
	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	500.00	381.86	190,930.00	1.3642	520.93	260,466.71
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	44.00	115.11	5,064.84	1.3642	157.03	6,909.45

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม

317,127.39

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

31,712.74

คิดเป็นเงินงบประมาณ

348,800.00

(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 232,464.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 177 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	938.10	14.15	13,274.12	1.3642	19.30	18,108.55
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.40	474.69	16,804.03	1.3642	647.57	22,924.05
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	30.53	662.83	20,236.20	1.3642	904.23	27,606.22
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	708.00	381.86	270,356.88	1.3642	520.93	368,820.86
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	115.11	7,367.04	1.3642	157.03	10,050.12

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม

448,787.94

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

44,878.79

คิดเป็นเงินงบประมาณ

493,600.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 328,975.18

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจตุทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเหวินท์ โขวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	ขอยขยายขึ้น คานมะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา		แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ	รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 155 ม.		

[illegible]

รวม	381,002.59
-----	------------

เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%	38,100.26
--------------------------	-----------

คิดเป็นเงินงบประมาณ	419,100.00
---------------------	------------

(ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 279,286.46

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =	1.3642
-------------------------------	--------

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๓.๑.๖๗

(ลงชื่อ) อนันต์

(นายสมาน กรองมะเรียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยยายปิ่น หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 -ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง ประมาณ 330.00 ม.

ช่วงที่ 2 -ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง ประมาณ 700.00 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	1,720.00	1.73	2,975.60	1.3642	2.36	4,059.31
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,720.00	10.94	18,816.80	1.3642	14.92	25,669.88
	ดินเดิม-ลูกรัง							
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	249.00	662.83	165,044.67	1.3642	904.23	225,153.94

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 254,883.13

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

25,488.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ 280,300.00

(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 186,837.07

ค่า FACTOR F_N งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2521.0.64

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง หลัง กคน.ประจำตำบล ขอย 2 บ้านพระ หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 61 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ หินคลุก	ตร.ม.	298.90	14.15	4,229.44	1.3642	19.30	5,769.80
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.20	474.69	5,791.22	1.3642	647.57	7,900.38
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6.86	662.83	4,547.01	1.3642	904.23	6,203.04
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	257.50	381.86	98,328.95	1.3642	520.93	134,140.35
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	234.23	-	1.3642	319.54	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	115.11	2,762.64	1.3642	157.03	3,768.79

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม

157,782.36

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

15,778.24

คิดเป็นเงินงบประมาณ

173,500.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 115,659.26

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์ฉันท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเริง หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

/

26

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 24 ม.

วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 22 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 ม.ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. จำนวน 19 ม. บ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	474.69	1,424.07	1.3642	647.57	1,942.72
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	63.00	383.58	24,165.54	1.3642	523.28	32,966.63
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	5.00	114.52	572.60	1.3642	156.23	781.14
	(CONTRACTION JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.	19.00	528.81	10,047.39	1.3642	721.40	13,706.65
	- งานบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	3.00	7,273.86	21,821.58	1.3642	9,923.00	29,769.00
	สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.30 ม.							
	- งานผิวจราจร ค.ส.ล. (หลังท่อ)	ตร.ม.	7.00	383.58	2,685.06	1.3642	523.28	3,662.96
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม

83,724.56

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

8,372.46

คิดเป็นเงินงบประมาณ

92,000.00

(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 61,372.64

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทรินทร์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

25 ธ.ค. 67

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนางน้อย เจียนมะเริง หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 25 ม.

วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 25 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 ม.ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. จำนวน 22 ม. บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.13	474.69	1,483.41	1.3642	647.57	2,023.66
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	62.50	383.58	23,973.75	1.3642	523.28	32,704.99
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	5.00	114.52	572.60	1.3642	156.23	781.14
	(CONTRACTION JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.	22.00	528.81	11,633.82	1.3642	721.40	15,870.86
	- งานบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	3.00	7,273.86	21,821.58	1.3642	9,923.00	29,769.00
	สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.30 ม.							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม

81,149.65

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

8,114.97

คิดเป็นเงินงบประมาณ

89,200.00

(ตัวอักษร) (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 59,485.16

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนางข้อ จันทะเริง หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 42 ม. โหลทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม. (SIDE SLOPE = 0.5 : 1)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	งบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	157.50	14.40	2,268.00	1.3624	19.62	3,089.92
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.30	459.78	2,896.61	1.3624	626.40	3,946.35
	- งานโหลทาง	ลบ.ม.	4.25	669.75	2,846.44	1.3624	912.47	3,877.99
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ตแลนดซ์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	126.00	374.33	47,165.58	1.3624	509.99	64,258.39
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	211.84	-	1.3624	288.61	-
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	12.00	119.69	1,436.28	1.3624	163.07	1,956.79
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-
รวม								77,129.43

เพื่อ 10%

7,712.94

คิดเป็นเงินงบประมาณ

84,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

56,612.91

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ทะเล)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเพ็ญทิพย์ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัด อบ.ต.มะเริง

๑๕ ม.ค. ๖๕

นายก อบ.ต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงงานกระดาษไปศูนย์พระเทพ หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 100 ม. โหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 0.5 : 1)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	งบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	515.00	14.40	7,416.00	1.3624	19.62	10,103.56
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	459.78	9,195.60	1.3624	626.40	12,528.09
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	16.13	669.75	10,803.07	1.3624	912.47	14,718.10
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	400.00	372.61	149,044.00	1.3624	507.64	203,057.55
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง	ม.	-	212.68	-	1.3624	289.76	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง	ม.	36.00	120.53	4,339.08	1.3624	164.21	5,911.56
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
รวม								246,318.85

เผื่อ 10%

24,631.89

คิดเป็นเงินงบประมาณ

270,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

180,797.75

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเภา)

ปลัด อบต.มะเริง

0 ๕๖๓.๖๗

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพรวิทย์ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - ภูมิจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทาง 130 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 637.00 ตร.ม.
 - ดีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
 - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สิ้นปรู ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	637.00	14.96	9,529.52	1.3642	20.40	13,000.17
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	637.00	273.72	174,359.64	1.3642	373.41	237,861.42
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	29.25	267.21	7,815.89	1.3642	364.53	10,662.44

รวม 261,524.03

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 13,076.20

คิดเป็นเงินงบประมาณ 274,600.00

(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 191,705.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปรู)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึง บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา	แบบเลขที่	39
ขนาดโครงการ	ช่วง 1 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ระยะทาง 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 145.00 ตร.ม. ช่วง 2 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 468.00 ตร.ม. ช่วง 3 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ระยะทาง 35 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 101.50 ตร.ม. - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สิ้นปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรเมอร์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	714.50	14.96	10,688.92	1.3642	20.40	14,581.82
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	714.50	273.72	195,572.94	1.3642	373.41	266,800.60
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	267.21	-	1.3642	364.53	-

รวม 281,382.42

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 14,069.12

คิดเป็นเงินงบประมาณ 295,400.00

(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 206,261.86

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอย้างปั้มน้ำมัน ปตท. บ้านโคก หมู่ที่ 7 ต.มะเริง

แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม.

รางระบายน้ำ ฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	96.00	73.20	7,026.84	1.3642	99.85	9,586.02
2	งานดิน							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	96.00	188.53	18,098.88	1.3642	257.19	24,690.49
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	474.69	11,392.56	1.3642	647.57	15,541.73
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	480.00	381.86	183,292.80	1.3642	520.93	250,048.04
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	40.00	115.11	4,604.40	1.3642	157.03	6,281.32
	(CONTRACTION JOINT)							
	งานโครงสร้าง							
	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	ม.	120.00	1,765.25	211,830.00	1.3642	2,408.15	288,978.49
	ขนาด กว้าง 0.30 ม. ฝาค.ส.ล.							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 596,404.23

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 59,640.42

คิดเป็นเงินงบประมาณ 656,000.00

(ตัวอักษร) (หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 437,182.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง 33

สถานที่ก่อสร้าง แยกซอยบ้านนายสัน ไปคลองชลประทาน บ้านโคก หมู่ที่ 7 บ้านโคก ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 74 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	20.00	73.20	1,463.93	1.3642	99.85	1,997.09
2	งานก่อสร้าง							
	- งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	ม.	74.00	1,765.25	130,628.50	1.3642	2,408.15	178,203.40

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 180,200.49

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

18,020.05

คิดเป็นเงินงบประมาณ

198,200.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 132,092.43

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฐ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ธ.ค. 67

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง	จากคลองชลประทาน ไป บ้านกระทอน หมู่ที่ 8 ต.มะเริง		แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ	ช่วงที่ 1 - ยกระดับถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 34.50 ม. ไหล่ทางดินเดิม ทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 8.00 ตร.ม. - ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง 4.90 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ระยะทาง 480.00 ม. - ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ระยะทาง 735.00 ม. ช่วงที่ 2 - ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง 3.90 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ระยะทาง 65.00 ม. - ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	65.00	73.20	4,757.76	1.3642	99.85	6,490.53
2	งานดิน							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	30.06	188.53	5,667.21	1.3642	257.19	7,731.21
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.63	474.69	4,094.20	1.3642	647.57	5,585.31
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	180.50	380.83	68,739.82	1.3642	519.53	93,774.86
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	15.00	115.46	1,731.90	1.3642	157.51	2,362.66
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	34.50	64.78	2,234.91	1.3642	88.37	3,048.86
	(LONGITUDINAL JOINT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,606.50	14.96	38,993.24	1.3642	20.41	53,194.58
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,606.50	273.72	713,451.18	1.3642	373.41	973,290.10
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
5	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	180.01	267.21	48,100.47	1.3642	364.53	65,618.66

ประมาณราคาเมื่อ	23 พฤศจิกายน 2566	รวม	1,211,096.77
ผู้ประมาณราคา	นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5%	60,554.84
คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,271,600.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 887,770.69

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
26 มี.ค. 67

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเวรินทร์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยนายสนอง สีหาวง บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 71 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	35.50	73.20	2,598.47	1.3642	99.85	3,544.83
2	งานก่อสร้าง							
	- งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	ม.	71.00	1,765.25	125,332.75	1.3642	2,408.15	170,978.94

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 174,523.77

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

17,452.38

คิดเป็นเงินงบประมาณ 191,900.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 127,931.22

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรี)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

25 ม.ค. 67

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนายาค บริเวณมะเริง ถึง ขอยทอดถึงประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 27 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	งบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ	ตร.ม.	82.35	14.40	1,185.84	1.3624	19.62	1,615.59
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.38	459.78	1,551.76	1.3624	626.40	2,114.11
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.92	669.75	1,285.92	1.3624	912.47	1,751.94
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	67.50	374.33	25,267.28	1.3624	509.99	34,424.14
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	211.84	-	1.3624	288.61	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	5.00	119.69	598.45	1.3624	163.07	815.33
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
รวม								40,721.10

เพื่อ 10%

4,072.11

คิดเป็นเงินงบประมาณ

44,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

29,889.24

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเท)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเพ็ญพักตร์ ใจวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัด อบต.มะเริง
๑๑ ธ.ค. ๖๗

นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนายาค ปริกมะเริง ถึง ขอยหอถังประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 36 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	งบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	109.80	14.40	1,581.12	1.3624	19.62	2,154.12
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.50	459.78	2,069.01	1.3624	626.40	2,818.82
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.57	669.75	1,721.26	1.3624	912.47	2,345.04
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	90.00	374.33	33,689.70	1.3624	509.99	45,898.85
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง	ม.	-	211.84	-	1.3624	288.61	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเฝือหดตามขวาง	ม.	7.50	119.69	897.68	1.3624	163.07	1,222.99
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
รวม								54,439.82

เผื่อ 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัด อบต.มะเริง
22.02.67

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินท์ ใจวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)

นายก อบต.มะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างร้านเจริญชัยวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 143 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	600.60	1.73	1,039.04	1.3642	2.36	1,417.46
	ขนาดเบา							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	300.00	188.53	56,559.00	1.3642	257.19	77,157.79
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	225.66	-	1.3642	307.85	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	78.29	662.83	51,894.62	1.3642	904.23	70,794.64

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 149,369.88

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

14,936.99

คิดเป็นเงินงบประมาณ 164,300.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 109,492.66

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เตชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา


(นายเทวินท์ โชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง




หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่งานที่จะดำเนินการให้ดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มีนัยยะแห่ง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งดังกล่าวให้พ้นไป
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ตลอดแนวทางทิศเหนือ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ต.มะเริง


รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุก หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0+000 กม.
พิกัด 14.983053
102.146032

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+080 กม.
พิกัด 14.983208
102.146766




ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหัวช้าง ม.1 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา
ผู้รับจ้าง	(นายวิชัย กลมกลาง) นายช่างโยธา ช่างนาญนา
วิศวกรโยธา	(นายวิชัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา	(นายวิชัย กลมกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (ผู้แทนชอบ)	(นายวิชัย กลมกลาง)
ปลัด อบต. (ผู้แทนชอบ) ว่าที่ ร.ต.	(นายวิชัย กลมกลาง)
นายก อบต. (อนุมัติ)	(นายวิชัย กลมกลาง)
แสดงแบบ	(นายวิชัย กลมกลาง)
แผนที่แสดงแบบขยายจุดก่อสร้าง	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	1
หมายเลข	

ข้อกำหนด

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ตีความเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดมิได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้นั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ทัด มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้พ้น โดยค่าใช้จ่ายรับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยค่าจ้างงานได้ติดตั้งเดิม หรือขุดใช้ค่าเสียหายเป็น

રાયલેઝીયટ

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 86 เมตร ทน 0.15 ม. หรือสมมุติผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258.00 ตร.ม.
ให้เส้นทางหินคลุก 2 ข้าง กว้าง 0.50 ม. ทน 0.15 ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนกสิ่งเขป



กษัตริย์

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเข็ริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คส.ล.	
สถานที่ ซอยนางพญาลูก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ต.มะเขือ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	
ระเบียบแบบ	(นายณัฐวุฒิ ลิ้มวิรุ)
นายทางโยธา	(นายณัฐวุฒิ ลิ้มวิรุ)
(นายวินัย กลมกลาง)	(นายวินัย กลมกลาง)
วิศวกรโยธา	(นายวินัย กลมกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายวินัย กลมกลาง)
() เห็นชอบ	(นายวินัย กลมกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	() เห็นชอบ
() เห็นชอบ	(นายวินัย กลมกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือ	(นายวินัย กลมกลาง)
() อนุมัติ	(นายวินัย กลมกลาง)
(นายวินัย กลมกลาง)	(นายวินัย กลมกลาง)
แลตั้งแบบ	(นายวินัย กลมกลาง)
มาตราส่วน	(นายวินัย กลมกลาง)
วันเดือนปี	(นายวินัย กลมกลาง)
แบบแผนที่	(นายวินัย กลมกลาง)
แผนที่	(นายวินัย กลมกลาง)
1	(นายวินัย กลมกลาง)
หมายเลข	(นายวินัย กลมกลาง)


โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

จากหน้าวิทยาลัยชื่แบบ ถึงสำนักงาน อบต.มะเริง

บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 103.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินเดิม
- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ยาว 500.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 2,450.00 ตร.ม.
- ได้เสริมจราจร Thermoplastic สีขาว-สีแดง (สะท้อนแสง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาสิ่งที่ได้กล่าวเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งใดที่ไม่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ มีนัย คง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตย์กรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ ช่างงาน ได้ติดตั้งหรือชุดใช้โดยเสียหนี้เป็นกรณีไป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หน้าวิทยาลัยชื่แบบ ถึง สบง. อบต. มะเริง
บ้านใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)
(นายรัฐพล ลิ้นปรู)

นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวินัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
(นายวินัย กลมกลาง)
ว่าที่ รต.
(นายวินัย กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวินัย กลมกลาง)
(นายวินัย กลมกลาง)

แสดงแบบ
แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่
แผ่นที่
1
จำนวนแผ่น
1


หมายเลข
1

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน

บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ยาว 175.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 857.50 ตร.ม.
- ตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง)
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้อ่านตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ หากขัดแย้งกันให้อ่านสิ่งที่ได้ว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งได้ที่มิได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นของสาธารณูปโภคก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งหรือขยายสิ่งดังกล่าวให้เรียบร้อย
- ออกไปให้พ้น ถ้าค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุต่างๆ ไม่เพียงพอผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหาย



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
รอบหมู่บ้าน
บ้านใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวินัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
(นายวินัย กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวินัย กลมกลาง)

แสดงแบบ
แผนที่สังเขปฝั่งบริเวณจุดก่อสร้าง
มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี
แบบเลขที่
แผ่นที่
1
1

หมายเลข
1




หมายเลข
1

หมายเลข
1


หมายเลข
1

รายละเอียดโครงการ

- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะห่างท่อพัก 230 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 207 ท่อน บ่อพักผ่าตะแกรงเหล็ก จำนวน 23 บ่อ
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



Not to scale



แผนที่ตำบลมะเร็งโดยสังเขป


หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ที่ปรากฏ ในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดมิได้ปรากฏ ในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่เห็นว่าจะต้องดำเนินการในทางนั้นๆ เสริมมูลระบุถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สถากรรมรูปภาคต่างๆเช่น ฝ่าฝืน โทรมั่วๆ ปรุปรุ ปาก ท่อแกส ห่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณประตูการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนไปไหนๆ ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน 226 ถึงหอพัก (หมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 171.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 855.00 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุก หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาสิ่งที่ได้กล่าวเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้งานถูกต้องตามหลักวิชาการที่ มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นที่อยู่หรือการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตและขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นการเสีย



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง
ถนน 226 ถึงหอพัก (หมู่บ้านใจรัก)
บ้านใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา

นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง
()
(นายวินัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
()
(นายวินัย กลมกลาง)

นายก อบต.
()
(นายวินัย กลมกลาง)

นายอำเภอ
(นายวินัย กลมกลาง)
นายอำเภอ

แสดงแบบ
แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง

มาตราส่วน
วันเดือนปี


แบบเลขที่
แผ่นที่
จำนวนแผ่น

หมายเลข
1
1

หมายเหตุ

ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale







โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสถาปัตย์ ยี่มะระเรียง

บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะระเรียง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 42.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม.
- ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะระเรียง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง
ซอยนายสถาปัตย์ ยี่มะระเรียง
บ้านใหม่ ม.2 ต.มะระเรียง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวิชัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิชัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)


นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยขนาดยว ๒.๒๒ เมตร หมู่ที่ ๒ ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ


- ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๒.๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ข้อกําหนด

- ระยะ มีด เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าเส้นที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าเส้นที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอ
- โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
- สิ่งได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนที่แนบมา
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทดสอบวัสดุที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ที่ดิน มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป



จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0+000 กม.
พิกัด 14.985763
102.153185

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+125 กม.
พิกัด 14.986316
102.152335

นาโนคาเฟ่ พูลวิลลา

บ้านใหม่ ๒


ที่ทำการ ผ.บ. ๒

ร้านอาหารระเบียบเคียงท่า ๒



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ


ข้อกำหนด

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรืออธิบายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งตีพิมพ์เป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรืออธิบายการ แสดงงานที่จะต้องดำเนินการให้ตามนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทราบดีถึงลักษณะของพื้นที่และสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ที่ดิน มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ขยะมูลฝอย เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างเหล่านั้นออกไปให้พ้น โดยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบเป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. เลียบลำตะคองเก่าฝั่งใต้ (ต่อเส้นเดิม)
บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 365 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตร.ม.
- ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.25 ม. หน้า 0.15 ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0+000 กม.
พิกัด 14.983915 , 102.155654

เขตอนุสรณ์ทางเชื่อมหนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม 7.00 ตร.ม.

ลำตะคองเก่า

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+365 กม.
พิกัด 14.982573 , 102.153266

แผนที่สังเขป

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
สถานที่	เลียบลำตะคองเก่าฝั่งใต้ (ต่อเส้นเดิม) บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ตำบลมะเริง
เขียนแบบ	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
นายช่างโยธา	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
นายวินัย กล่อมกลาง	(นายวินัย กล่อมกลาง)
วิศวกรโยธา	
ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายทวินท์ ไชยวัฒนา)
() เห็นชอบ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)
() เห็นชอบ	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง	(นายสมาน กรองมะเริง)
() อนุมัติ	
แสดงแบบ	แผนที่สังเขป
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
หมายเลข	



องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางถนผัวจرار จ.ส.ล.

ชอย บานอาจารย์แดง

9

.....
 1974-1975
 1976-1977

..... นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

.....
 นายวินัย กลสมกลาง)

100

นายแพทย์ (นายแพทย์)

2020

(பெருந்தேவர்த. ௫௮)

()

(นายสมาน กรองมะเ

$\frac{c}{p}$

ป/นอด้/นค


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

หมายเหตุ

રાયલ્સ એપીડ

๗. ใหลทางหีนคอกทง 2 ขาง กวาง 0.50 ม. หนา 0.15 ม.

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย


ข้อกำหนด

- วันที่ 14.972412
- ระยะ มีติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งใดที่ตีความเป็นมาตรฐานเสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่างให้แล้วและควบคุมงานเป็นผู้มีชัยให้
 - สิ่งใดที่มีปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ได้
 - ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้งานถูกต้อง ที่ดี มีมั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิชาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 - ค่าธรรมเนียมใดต่าง ๆ เช่น ภาษี ประปา โทรศัพท์ ขอรอบบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอย้ายสิ่งต่างเหล่านั้นออกไปให้ทัน โดยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบเป็นของผู้จ้าง
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรถบัส บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 114.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกหนา 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

หมายเหตุ


- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือตามหลักเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ได้เป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งได้ที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่ทำงานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ออกไปไหน ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยรถไฟ
บ้านสารภี ม.3 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา	
เขียนแบบ	(นายวินัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา	
นายช่างโยธา	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
นายช่างโยธา	(นายวินัย กลมกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
(ผู้แทนชอบ)	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
ปลัด อบต.	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
(ผู้แทนชอบ)	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
นายก อบต.	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
(ผู้แทนชอบ)	(นายณัฐวุฒิ สันปรี)
แสดงแบบ	(นายสมาน กระจง)
แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง	
มาตราส่วน	
วันเดือนปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	1
หมายเลข	


แบบขยายจุดก่อสร้าง
Not to scale



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านระพีวิลล่า
บ้านพระ หมู่ที่ 4 ต.มะเริง



รายละเอียดโครงการ

- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทางรวม 292.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.
- ปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,430.80 ตร.ม.
- ใช้เส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าง



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบงานเป็นผู้วินิจฉัย
 - สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่ทำงานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
 - ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
 - สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดลอกหรือขุดเจาะเพื่อขุดลอกหรือขุดเจาะให้เรียบร้อย
 - ออกไปไหนๆ ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง
Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่บ้านระพีวิลล่า

บ้านพระ ม.4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวิชัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายก อบต.
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายอำเภอ
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายอำเภอ
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายอำเภอ
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

นายอำเภอ
()
(นายวิชัย กลมกลาง)


นายอำเภอ
()
(นายวิชัย กลมกลาง)

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบบ้านยายเด่น กุ่มมะเรียง

บ้านพระ หมู่ที่ 4 ต.มะเรียง


รายละเอียดโครงการ

- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 60.00 ม. โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 234.00 ตร.ม.



แผนที่ตำบลมะเรียงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบงานและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
 - สิ่งได้ที่มิได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่งงานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
 - ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
 - สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างเหล่านั้นออกไปให้พ้น ถ้าค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานศึกษา
นายพระ ม.4 ต.มะเรียง อ.เมืองนครราชสีมา

นายพระ ม.4
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)



นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก
บ้านพระ หมู่ที่ 4 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 133.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 518.70 ตร.ม.
- ใช้เสริมจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย




จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0+000 กม.
พิกัด 14.982426
102.159620

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+133 กม.
พิกัด 14.98229
102.159644

แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มีติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาสิ่งที่ปรากฏเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
 - สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้จ้างจะต้องดำเนินการ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มีนัย คง แข็งแรง
 - ตามหลักวิชาสถาปัตย์กรรม
 - สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 - ออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง
ซอยข้างกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก
ม.4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวิชัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ ลิ้นปรี)

นายช่างโยธา
(นายวิชัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
()
(นายสมชาย ใจวัฒนา)

ปลัด อบต.
()
(นายสมชาย ใจวัฒนา)

นายก อบต.
()
(นายสมชาย ใจวัฒนา)

แสดงแบบ
แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี
แบบเลขที่
แผ่นที่
จำนวนแผ่น


1
1

หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขยายส่วนพัฒนา
บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 279.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.
- มีพื้นที่ทางเชื่อมผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 27.00 ตร.ม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มีติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ตกเป็นกรณีเสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัยให้
 - สิ่งที่ได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่จะตรงที่จะต่อดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิธีที่ผู้จ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้งานถูกต้องตามหลักวิชาการที่ ดี มั่นคง แข็งแรง ตามหลักการสถาปัตยกรรม
 - สาธารณูปโภคต่างๆเช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดลอกและไปให้พื้นที่เจ้าของและมีความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผูรับจ้าง
 - ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้จ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายไปเป็นกรณีไป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
สถานที่ก่อสร้าง
บ้านบึงสาร หมู่ 5 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
(นายรัฐพล ลิ้มปรี)

นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
()
(นายวินัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
()
(นายวินัย กลมกลาง)

นายก อบต.
()
(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

แสดงแบบ
แผ่นที่ส่งแบบขยายจุดก่อสร้าง

มาตราส่วน
วันเดือนปี

แบบเลขที่
แผ่นที่

จำนวนแผ่น
1

หน้า
1

หน้า
1

หน้า
1

แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.


 (ลงนามมอบ กอ.วิ.อ.)
 นายแพทย์ผู้ช่วยฯ
 นายแพทย์ผู้ช่วยฯ

(ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល)

ผู้ดำเนินการกองช่าง () เหน็บชอบ

() (เหนือชื่อ)
ว่าที่ ร.ต.
(เดชา ประจวบตะเก)

[illegible]


วัน/เดือน/ปี	แบบเลขที่

9374199

180

- ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. 15.75 ตร.ม. เหลือทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. 15.75 ตร.ม.

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย



โรงเรียนปรางค์

ทางรถไฟ

สายมาดตะกั่ว

สายทุ่งไทย

2. 30.11.2017

๕.๖ การทำกำไรสุทธิ

บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5

๖ บานบังสาร หมูที่ 5

๕. ปานเคียงปง หมูท ๑

จุดเริ่มต้นโครงการ
Sta 0+000 กม.

พิกัด 14.972952
102.170807

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+125 กม.

14.972182
102.171575

๕
บ้านเลขที่ 514 หมู่ที่ 5

แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale

แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

หมายเหตุ


- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกขึ้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ได้กล่าวเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจงานและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แสดงงานที่จะต้องดำเนินการในงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้จ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากผู้ใด
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มีผลคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สถาปนิกโปรดดัดแปลง ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นอยู่เสร็จต่อการก่อสร้าง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างเหล่านั้นออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้จ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขยายสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย)

บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 ต.มะเรียง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่เกินกว่า 708.00 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หน้า 0.15 ม. กว้างขางละ 0.50 ม.
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย



หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้จ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตให้เข้าพื้นที่
- ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้จ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.

สถานที่ก่อสร้าง
ซอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย)
บ้านบึงสาร หมู่ 5 ต.มะเรียง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวิญญู กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวิญญู กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิญญู กลมกลาง)

ปลัด อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)


นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวิญญู กลมกลาง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขยายย้ายขึ้น คานมะโรง บ้านพระ หมู่ที่ 6 ต.มะโรง



รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะโรงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัยให้
 - สิ่งได้พิมพ์ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ ดี มั่นคง แข็งแรง
 - ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
 - สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้ฐาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป



แบบขยายจุดก่อสร้าง
Not to scale



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	
สถานที่ก่อสร้าง ขอย้ายขึ้น คานมะโรง ม.6 บ้านพระ ต.มะโรง อ.เมืองนครราชสีมา	
เขียนแบบ (นายวินัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
วิศวกรโยธา	
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)	
นายช่างโยธา (นายวินัย กลมกลาง)	
ผู้อำนวยการกองช่าง () (เห็นชอบ)	
ปลัด อบต. () (เห็นชอบ) วท. รต.	(นายทวินท์ ไช้วัดนา)
นายก อบต. () (อนุมัติ) 2555-06-06	(เดชา ประจักษ์ตะเก)
แสดงแบบ (นายสมาน กรองมะโรง)	
แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง	
มาตราส่วน	-
วันเดือนปี	-
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	1
หมายเลข	

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายยาบีน บ้านพระ หมู่ที่ 6 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 330.00 เมตร
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร
- ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย




กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างขยายยาบีน คลล.
สถานที่ก่อสร้าง	ขยายยาบีน ต.มะเริง
ม.6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา	
เขียนแบบ	(นายวิชัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา	
นายช่างโยธา	(นายวิชัย กลมกลาง)
นายช่างโยธา	(นายวิชัย กลมกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายวิชัย กลมกลาง)
()	(นายวิชัย กลมกลาง)
ปลัด อบต.	(นายวิชัย กลมกลาง)
()	(นายวิชัย กลมกลาง)
นายก อบต.	(นายวิชัย กลมกลาง)
()	(นายวิชัย กลมกลาง)


แผนที่ตั้งงบประมาณขยายยาบีนก่อสร้าง	
มาตราส่วน	
วันเดือนปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	1

หมายเลข	
---------	--



แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป



หมายเหตุ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ มีนลง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นของผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดวางสาย
- ออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุขุดวางสายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป

บ้านพระหมื่น 6 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ


- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 61.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 244.00 ตร.ม. ใต้ทางหินคลุก หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.30 ม.
- ทางเชื่อม คสล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13.50 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเร็ิงโดยสังเขป

หมวยเบญจ

- ระยะ มีติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ได้ว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจงานและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการในงานนั้นๆ เสริมสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มีนفع แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สถากรรมรูปภาคต่างๆเช่น ฟ้าฟ้า โทร์คัพที่ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเมื่ออยู่ในรูปการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้องของเพดานของหลายๆห้องออกไปให้เห็น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นไป



แบบขยายจุดประสงค์ร่าง

Not to scale





กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ้ง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.		
สถานที่ก่อสร้าง	หลังศูนย์พัฒนาประจำตำบล ชอย 2		
บ้านเลขที่	หมู่ที่ 4 ต.มะรุ้ง อ.เมืองนครราชสีมา		
เขียนแบบ	 (นายวิชัย กลมกลาง) หนยช่างโยธาชำนาญงาน		
วิศวกรโยธา			
นายช่างโยธา	 (นายณัฐวุฒิ สีนปฏ์)		
นายช่างโยธา	 (นายวิชัย กลมกลาง)		
ผู้อำนวยการกองช่าง () อนุมัติ	 (นายเชษฐา พันธ์โพธิ์ ไช้ผมนำ)		
ปลัด อบต. () หารือ วันที่ ร.ด.	 (เดชา ประจวบคณ)		
นายก อบต. () อนุมัติ	 (นายสมาน กรอมะรุ้ง)		
แสดงแบบ			
แผนที่สังเขป, แบบขยายจุดก่อสร้าง			
มาตรฐาน			
วันเดือนปี			
แบบเลขที่			
แผ่นที่	จำนวนแผ่น		
1	1		
ทนายเหตุ			



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ


ข้อกำหนด

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาสิ่งที่ได้ปรากฏเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่ทำงานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใด
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทราบไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ที่ดิน มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้พ้น โดยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายบานทางแคว เกิดมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเรียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 24.00 เมตร หน้า 0.15 ม.
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. ชั้น 3 จำนวน 19 ท่อน บ่อพักผาตะแกรงเหล็กจำนวน 3 บ่อ



แผนที่สังเขป



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
สถานที่	ขยายบานทางแคว เกิดมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเรียง


เขียนแบบ	(นายณัฐวุฒิ ลิ้นปรี)
นายช่างโยธา	(นายณัฐวุฒิ ลิ้นปรี)
นายวินัย กมลกลาญ	
วิศวกรโยธา	

ผู้อำนวยการกองช่าง	() เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ โชติธนา)	

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	() เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ โชติธนา)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง	(นายสุวิทย์ โชติธนา)
() อนุมัติ	

แสดงแบบ	(นายสมาน กรองมะเรียง)
แผนที่สังเขป	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	
แผนที่	
จำนวนแผ่น	1

หมายเลข	
---------	-------



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ


ข้อกำหนด

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ได้เป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใด
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทดลองใช้สิ่งที่ดีในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ที่ดี มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้พ้น โดยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบเป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางน้อย เจียมมะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หน้า 0.15 ม.
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. ชัน 3 จำนวน 22 ท่อน บ่อพักตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ



แผนที่สังเขป



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

สถานที่
ซอยบ้านนางน้อย เจียมมะเริง
บ้านพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเริง

เขียนแบบ

(นายณัฐวุฒิ ลิ้มปรี)

นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ ลิ้มปรี)

(นายวินัย กลมกลาง)

วิศวกรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง
() เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ โชติธนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ โชติธนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

() อนุมัติ

(นายสุวิทย์ โชติธนา)

แสดงแบบ

แผนที่สังเขป

มาตราส่วน

วันเดือนปี

แบบเลขที่

แผนที่

จำนวนแผ่น

1


หมายเลข

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางซ้อ จันทะเริง

บ้านพระ หมู่ที่ 6 ต.มะเริง




รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 42.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุก หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.30 ม.



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือตราขายการ แสดงให้เห็นจะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาที่ว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร พรังไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ มีนัยแห่ง
 - ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
 - สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดลอกหรือขุดเจาะเพื่อขุดวางท่อระบายน้ำออกสู่สาธารณะ
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป




แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยนางซ้อ จันทะเริง ม.6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา
เขียนแบบ	(นายวินัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา	
นายช่างโยธา	(นายณัฐวุฒิ สีนปฏ)
นายช่างโยธา	(นายวินัย กลมกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายสมชาย ใจดี)
ปลัด อบต.	(นายสมชาย ใจดี)
นายก อบต.	(นายสมชาย ใจดี)
นายอำเภอ	(นายสมชาย ใจดี)
แสดงแบบ	(นายสมชาย ใจดี)
แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง	
มาตราส่วน	-
วันเดือนปี	-
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	1
หมายเลข	





แผนที่ตำบลมะเร็ิงโดยสังเขป

- ระยะ มีติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ตกว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจงานและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แสดงานที่จะต่อต้านการเพิกถอนใดๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้จ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มีนัยคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภาคต่างๆเช่น ฝ้าเพดาน โครงค้ำฟ้า ประตู ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์หรือต่อรายการก่อสร้าง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งหรือจัดหาเองและจ่ายค่าจ้างและค่าวัสดุต่อแบบที่ให้เป็นของรัฐบาล
- ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามระบุมตรังังโดยไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้จ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือชดใช้ค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป



รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมที่ดินด้านหลังโครงการ 5 ไร่
- ก่อสร้างทางหินคลุก หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แบบขยายจุดข้อร่าง

Not to scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนน คลล.	
สถานที่ก่อสร้าง	หน้าโรงงานกระดาษปูนศูนย์พระเทพ	
บ้านพระ หมู่ที่ 4 ต.มะรัง อ.เมืองราชบุรี		
เขียนแบบ	 (นายวิชัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
วิศวกรโยธา	 (นายเชษฐาธิ ลิ้มปรี) นายช่างโยธา	
นายช่างโยธา	 (นายวิชัย กลมกลาง)	
ผู้อำนวยการกองช่าง	 (/) เห็นชอบ	
ปลัด อบต.	 (/) เห็นชอบ (นายสมาน ไชยวัฒนา)	
นายก อบต.	 (/) เห็นชอบ (นาย ประจวบ)	
แสดงแบบ	 (นายสมาน กรองมะรัง)	
แผนผังสิ่งขุดแบบขยายจุดก่อสร้าง		
มาตรฐาน		
วันเดือนปี		
แบบเลขที่		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
1	1	
หมายเหตุ		



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


โครงการ		เสริมฝีมือแรงงานเอสพีทีทีคอมปริต	
สถานที่ก่อสร้าง		ซอยบ้านหยง คมดา	
เขียนแบบ		(นายวิชัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
วิศวกรโยธา			
นายช่างโยธา		(นายณัฐวุฒิ สีนปรุ)	
นายช่างโยธา		(นายวิชัย กลมกลาง)	
ผู้อำนวยการกองช่าง () มหินชอบ		(นายทวิชร์นัท ไชวัฒนาก)	
ปลัด อบต. () มหินชอบ ว่าที่ รต.		(นายประติพัญะ) 55-06-67	
นายก อบต. () อนุติ		(นายสมาน กรองมะเรียง)	
แสดงแบบ		แผนที่สังเขปผังบริเวณจุดก่อสร้าง	
มาตรฐาน			
วันเดือนปี			
แบบแสดงที่			
แผนที่	1	จำนวนแผ่น	1
หมายเหตุ			

โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพลิติกคอนกรีต ชอยบ้านนางวง คมตา

บ้านพระ หมู่ที่ 6 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ผู้มีจรรยาบรรณสหพันธ์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค กว้าง 4.90 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.05 ม.
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 637.00 ตร.ม.
 - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale

หมายเหตุ


- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ได้ว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบค่างานและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยไป
- สิ่งใดที่ไม่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนใดๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากขอแก้ไขเพิ่มเติม
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มีนัย คง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- วัสดุอุปกรณ์วัสดุต่างจาก เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส หรือระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นวัสดุที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งหรือหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นการต่อไป

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึง บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.6

บ้านพระ หมู่ที่ 6 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 บูมิจจรจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.05 ม.
 - ช่วงที่ 2 บูมิจจรจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.05 ม.
 - ช่วงที่ 3 บูมิจจรจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.05 ม.
- หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 714.50 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

หมายเหตุ


- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ได้กำหนดให้เป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่ทว่าที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ มีนัย คง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นของสาธารณะหรืออยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ ให้เป็นของรัฐบาล
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้น เป็นกรณีไป




กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึง บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านพระ ม.6 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา
เขียนแบบ	(นายวินัย กลมกลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา	(นายวินัย กลมกลาง) (นายณัฐวุฒิ สิมปักษ์)
นายช่างโยธา	(นายวินัย กลมกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายหิมาลัย วัฒนโชติ)
ปลัด อบต.	(นายหิมาลัย วัฒนโชติ)
นายก อบต.	(นายหิมาลัย วัฒนโชติ)
แสดงแบบ	(นายสมาน กระจงมะเริง)
แผนที่สังเขป	ผังบริเวณจุดก่อสร้าง
มาตราส่วน	
วันเดือนปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	1

ผังบริเวณจุดก่อสร้าง



Not to scale



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ



ข้อกำหนด

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ที่ดี มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิชาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้พ้น โดยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบเป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายทางบม ป.ต.ท. บ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลมะเร็ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 ม. ระยะทาง 120 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล.
สถานที่	ซอยขางบม หมู่ 7 ตำบลมะเร็ง บ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลมะเร็ง
เขียนแบบ	(นายรัฐพล ลินบุรี)
นายช่างโยธา	(นายรัฐพล ลินบุรี)
นายช่างสำรวจ	(นายวินัย กลมกลาง)
วิศวกรโยธา	
ผู้อำนวยการกองช่าง	() เห็นชอบ
ผู้ว่าราชการอำเภอ	(นายพรหม ใจวัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	() เห็นชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง	(นายประจักษ์ ใจวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง	(นายประจักษ์ ใจวัฒนา)
แสดงแบบ	(นายสมาน กรองมะเร็ง)
แผนที่สังเขป	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	1
หมายเหตุ	

แผนที่สังเขป

บ้านโคก หมู่ที่ 7 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 74.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเร็ิงโดยสังเขป

หมวยเพ็ญ

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นรอบไว้วางน้อยอัน
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกัน ให้ถือว่าสิ่งที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แสดงานที่จะต้องดำเนินการ ในงานนั้นหาเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการที่ดี มั่นคง แข็งแรง
- ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
- - - - - อาคารรูปโถงต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ขยะบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณอาคารก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย่อออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยควมระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเป็นกรณีไป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.

สถานก่อสร้าง
ปากซอยแสน^๑แปลงสะพาน^๒ บ้านโคก
ม.๗ ต.มะขาม^๔ อ.เมืองนครราชสีมา

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

(นายแพทย์ กลมกลอง)

เอกสารประกอบ

အကျဉ်းချုပ်

—

အောက်ပါအတိုင်း

(94)

ผู้อำนวยการกองช่าง

7

(นางสาว ณัฏฐา นาคะ นาคะ)

ปลัด อบต.

അ

का.

3	2	3	2
---	---	---	---

() อนันต์

✓

— 100 —

แสดงแบบ

๒๕
แผนผังแสดงรูปแบบขยายจุดก่อสร้าง

2011 10 16 10 16 10

U/42043/44

แบบเลขที่


464639

7

၁၆၈၁

แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale



แผนที่แสดงเขตเลือกตั้งโครงการ

ข้อกำหนด


- ระยะ มีติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นข้ออื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้อ่านตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้อ่านสิ่งที่ถือว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แผนงานที่จัดซื้อดำเนินการทำงานนั้นแล้วจึงมอบเรอผูกของ ตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ท่องไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดของ ที่ดี มีมั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ลักษณะภูมิประเทศต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อบริษัทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตให้พิน โดยค่าใช้จ่ายของทางราชการเกิดจากความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือขอตัดค่าเสียหายเป็น
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

โครงการเสริมฝีมือจรรยาบรรณเพื่อพัฒนาชีวิตเกษตรกร - บ้านกระโหลก
บ้านกระโหลก หมู่ที่ 8 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ငါးလေးလေး

- ๑๒๒

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
เสริมขวัญกำลังใจบุคลากร
สถานที
จากคลองชลประทาน - บ้านกระพอน
บ้านกระพอน หมู่ที่ 8 ตำบลมะรุ้ง

.....
 (นายณัฐวุฒิ สติประจุ)
 นายทางโยธา
 (นายณัฐวุฒิ สติประจุ)
 (นายวันัย กลมกลาง)
 วิศวาโรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

() เกษมชอบ

(นายเกษมชอบ ไชยดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 () เห็นชอบ
 วรเกียรติ์
 (ตราประทับ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบล
 () อำนวย
 (นายสมาน ทรงเม่ง)


แสดงแบบ	แผนที่สังเขป
มาตรฐาน วันเดือนปี	
แบบเลขที่	
แผนที่	จำนวนแผ่น
	1

MANUEL MONTAÑA

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยนายสนอง สีหาวง
บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบบจ่ายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 71.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
 - สิ่งได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ติดว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อนุมัติเป็นผู้วินิจฉัยให้
 - สิ่งได้ที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ ดี มั่นคง แข็งแรง
 - ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม
 - สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อแก๊ส ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นโครงสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะ
 - ออกไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้ปรกติได้เดิมหรือชดเชยค่าเสียหายนั้นเป็นกรณีไป



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างรางระบบจ่ายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง
ชอยนายสนอง สีหาวง
ม.9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นายวินัย กลมกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวินัย กลมกลาง)

ปลัด อบต.
(นายวินัย กลมกลาง)

นายก อบต.
(นายวินัย กลมกลาง)

แสดงแบบ
(นายวินัย กลมกลาง)


แผนที่สังเขปแบบขยายจุดก่อสร้าง

มาตราส่วน
วันเดือนปี
แบบเลขที่
แผ่นที่
1
จำนวนแผ่น
1

หมายเลข
1

แบบขยายจุดก่อสร้าง


Not to scale





กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

- ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม 143 เมตร หน้า 0.15 ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



เขียนแบบ (นายอัฐวุฒิ สันปรี) นายช่างโยธา (นายอัฐวุฒิ สันปรี) (นายวินัย กลมกลาง) วิศวกรโยธา	ผู้นำนายการกองช่าง () เห็นชอบ (นายเทวรินทร์ โพธิ์टना)	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล () เห็นชอบ ว่าที่ร้อยตรี (เดชา ประสงค์ทะเข)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง () อนุมัติ (นายสมาน กองมะเริง)
--	---	--	--

แสดงแบบ	แผนที่ตั้งเขบ	
มาตราส่วน		
วัน/เดือน/ปี		
แบบเลขที่		
แผนที่	จำนวนแผ่น	
	1	

แผนที่สังเขป

ข้อกำหนด

- ระยะ มิติ เป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏหากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์ เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้อง ทัด มีนคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไป โดยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบเป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่นม ๙๓๖๐๓ /..... วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

อ้างอิง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมะเริง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

ตามดำริของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สั่งการให้กองช่างดำเนินการสำรวจและ
จัดทำประมาณราคาพร้อมผังบริเวณ โครงการที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ โดยจากการตรวจสอบโครงการดังกล่าว นั้น ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงทั้งหมดแล้วและกองคลังรายงานการพิสูจน์ยอดเงิน
สะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) ดังนี้

๑.เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีจำนวนเงิน
๒๕,๑๙๙,๕๗๕.๘๒ บาท(ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์)

๒.หัก เงินสำรองตามระเบียบฯ จำนวนเงิน ๑๖,๕๒๔,๗๓๐.๐๘ บาท(สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่น
สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์) อันประกอบไปด้วย

(๑)ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

(๒)ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย

เกิดขึ้น

(๓)เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลที่นำส่ง ประจำปี ๒๕๖๖

๓.เงินสะสมให้คงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

**รวมรายการหักข้อ ๒ และ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๒๔,๗๓๐.๐๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสอง
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์)**

๔.องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงนำยอดเงินรับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณที่ตกเป็น
เงินสะสม จำนวน ๕,๓๔๖.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕,๕๗๘,๑๕๔.๘๓ บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)
นำมารวมเข้ากับยอดเงินสะสม ข้อที่ ๑ (หลังหัก ข้อที่ ๒ แล้ว)

ดังนั้นยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๒๕๘,๓๔๖.๖๗ บาท (ยี่สิบเก้า
ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องขอจากประชาชนดังกล่าว กองช่างจึงขออนุมัติ
ใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓,๙๒๔,๕๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดท้าย บันทึก
ข้อความนี้

ระเบียบและกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม

ข้อ ๓๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้อง
เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กัพน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไว้

กรณีที่ย้องการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้กัพนไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้
้องการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหา
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ให้้องการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ของ้องการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ้องการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ้องการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต้องการ
บริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ข้อเสนอและพิจารณา

-เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดลงนามในบันทึกข้อความและแบบเสนอญัตติเพื่อ
เสนอต่อสภาท้องถิ่นของ้องการบริหารส่วนตำบลมะเริง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่างอบต.มะเริง

.....

(นายเทรินทร์ ไชวัฒน์นา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางวิไลรัตน์ จารุการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ว่าที่ร้อยตรี

(เดชาประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

☐ เห็นชอบ/ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ เนื่องจาก.....

เห็นควรดำเนินการดังนี้.....

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตะคองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๑ ข้อที่ ๔	๒๒๒,๓๐๐.๐๐
๒ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตะคองเก่า (ทิศใต้) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> (๑) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (๒) ทางเชื่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๖ ข้อที่ ๕๙ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๐)	๑๗๗,๘๐๐.๐๐
๓ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๕ ข้อที่ ๑	๑๘๑,๔๐๐.๐๐
๔ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึง สำนักงาน อบต.มะเรียง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> (๑) ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินเดิม (๒) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร (๓) ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง) (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕ ข้อที่ ๖	๑,๑๒๙,๐๐๐.๐๐

ข้อ ๑ บูมวิจรรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๘๕๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว - สีเหลือง (สะท้อนแสง) ข้อ ๒ บูมวิจรรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๖ ข้อที่ ๕๙ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๑)</u>		202 ๕๕๘,๖๐๐.๐๐
๖ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอยนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทางบ่อกัก ๒๓๐.๐๐ เมตร ดินถมหลังท่อ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน บ่อกักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๓ บ่อ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๖ ข้อที่ ๕๘ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๒)</u>		๖๙๘,๑๐๐.๐๐
๗ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน ๒๒๖ ถึงหอพัก (หมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๗ ข้อที่ ๑๕ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๓)</u>		๖๒๓,๗๐๐.๐๐
๘ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายสถาปัตย์ ยัมมะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (๒) ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๗ ข้อที่ ๖๖ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๔)</u>		๑๒๕,๒๐๐.๐๐
๙ <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยนาตายุร เชื่อมถนน สาย ฉ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๖ ข้อที่ ๒</u>		๑๑๐,๗๐๐.๐๐

	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยขอรุ่งเรือง รายละเอียดโครงการ (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (๒) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน บ่อพักฝ้าเหล็กหล่อ จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน ๑๑ บ่อ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕ ข้อที่ ๕ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๕)	๙๒๓๐.๐๐
๑๑	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. เลียบลำตะคองเก่า (ทิศใต้) ต่อเส้นทางเดิม บ้านสารภี หมู่ที่ ๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๒๗ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๖)	๙๗๙,๒๐๐.๐๐
๑๒	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยบ้านอาจารย์แดง บ้านสารภี หมู่ที่ ๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๗ ข้อที่ ๒๒ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๗)	๓๓๑,๐๐๐.๐๐
๑๓	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรถบัส บ้านสารภี หมู่ที่ ๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หน้า ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๖ ข้อที่ ๘ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๘)	๔๐๒,๓๐๐.๐๐
๑๔	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเพชรดาฟาร์มเชื่อมคลองชลประทาน ถึงบ้านยายมาก บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> <u>ช่วงที่ ๑</u> (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หน้า ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๒๑๓,๔๐๐.๐๐

	หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๖ ข้อที่ ๙</u> (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๑๙)	
๑๕	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านระพี วิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - บูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๙๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑.๔๗๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง) (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑</u> หน้า ๒๑ ข้อที่ ๔๕ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๒๐)	๖๑๖,๗๐๐.๐๐
๑๖	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านยายแต่น กุ่มมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - บูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑</u> หน้า ๒๑ ข้อที่ ๔๔ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๒๑)	๙๖,๗๐๐.๐๐
๑๗	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างกำแพงวัดบ้านพระ (ทิศตะวันตก) บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - บูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑๘.๗๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง) (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒</u> หน้า ๖ ข้อที่ ๓	๒๒๕,๙๐๐.๐๐
๑๘	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลาน คสล. บริเวณหอดึงประปา (จำแสนอ) บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> (๑) ก่อสร้างทางถนน (ทางเดิน) ค.ส.ล. กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร (๒) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๕๐ ตารางเมตร <u>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑</u> หน้า ๑๘ ข้อที่ ๓๐ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๒๒)	๙๖,๐๐๐.๐๐

	โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบึงสาร รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๒ ข้อที่ ๔๘ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๒๓)	
๒๐	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสวนผักสมศรี (หนองปลวก) บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ทางเชื่อมผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒๓ ข้อที่ ๕๖ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๒๔)	๓๙๑,๐๐๐.๐๐
๒๑	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองอีกร้อม (ต่อเส้นเดิม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๖ ข้อที่ ๑๐	๓๔๘,๘๐๐.๐๐
๒๒	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย) บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่จราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒๑ ข้อที่ ๔๙ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๒๕)	๔๙๓,๖๐๐.๐๐

	ก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล. ภูมิคุ้มกัน ๑๐๐ เมตร ๑๕๕ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๕ ข้อ ๑๐ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๒๖)	
๒๔	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายยายป็น บ้านพระ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร - ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๖ ข้อที่ ๔	๒๘๐,๓๐๐.๐๐
๒๕	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลัง กศน.ประจำตำบลมะเรียง (ซอย ๒) บ้านพระ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร - ทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๖ ข้อที่ ๑๑	๑๗๓,๕๐๐.๐๐
๒๖	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดโครงการ (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (๒) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๙ ท่อน บ่อพักฝาดะแกรงเหล็กจำนวน ๓ บ่อ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๕ ข้อที่ ๖๙ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๒๗)	๙๒,๐๐๐.๐๐
๒๗	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางน้อย เจียนมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดโครงการ (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (๒) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ ท่อน บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๒๕ ข้อที่ ๗๐ (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒ หน้า ๒๘)	๘๙,๒๐๐.๐๐

	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ข้อที่ ๑๘ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ข้อที่ ๑๘ แผนครั้งที่ ๒ หน้า ๕๘	
๒๙	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหน้าโรงงานกระดาษใบสุญพระหมื่น บ้านพระ หมู่ที่ ๖ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ข้อที่ ๑๘ ทั้งนี้สองข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๖ ข้อที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ หมู่ที่ ๖ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๖๓๗.๐๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๖ ข้อที่ ๖	๒๗๔,๖๐๐.๐๐
๓๑	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึง บ้านนายต้อย หินกำบัง (๓ ช่วง) บ้านพระ หมู่ที่ ๖ <u>รายละเอียดโครงการ</u> <u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๕๐ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๗ ข้อที่ ๗	๒๙๕,๔๐๐.๐๐
๓๒	<u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างป้อม ปตท. (ปรับปรุงวางระบายน้ำจากบ้านนายกุ่ม ถึงถนน ๒๒๖) บ้านโคก หมู่ที่ ๗ <u>รายละเอียดโครงการ</u> (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (๒) ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)	๖๕๖,๐๐๐.๐๐

จำนวน ๑ ป้าย) ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๓๐ ข้อที่ เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๒	
โครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายข้างร้านเจริญชัยวัสดุก่อสร้าง บ้านเคียง บึง หมู่ที่ ๙ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๗ ข้อที่ ๖๗	๑๖๔,๓๐๐.๐๐